

Enmienda No. 1

Licitación Pública Nacional No: LPN-SAR-005-2023 para la “Desinstalación, Compra, e Instalación de Elevadores”.

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) a todos los potenciales oferentes para presentar oferta en la LPN-SAR-005-2023 para la **“Desinstalación, Compra, e Instalación de Elevadores”** y en atención a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, y la cláusula IO-10.1 del pliego de condiciones de la licitación, nos dirigimos a ustedes a realizar una modificación al pliego de condiciones, la cual se detallan a continuación:

Se modifica la SECCIÓN II- CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, En la cláusula CC-08 FORMA DE PAGO, del proceso licitatorio denominado, “Desinstalación, Compra, e Instalación de Elevadores”.

“CC-08 FORMA DE PAGO

Se podrán realizar pagos parciales una vez que el proveedor haya realizado las entregas a entera satisfacción del SAR, y que haya presentado la siguiente documentación: factura a nombre del SAR, y la Solvencia Fiscal vigente, asimismo que la Comisión Recepción designada haya presentado el acta o comprobante en el cual conste la aceptación y acredite la recepción de los bienes y/o insumos a entera satisfacción del SAR, programado de la siguiente manera:

El primer pago por el 25% se realizará una vez se finalicen los trabajos que conllevan la desinstalación de los elevadores actuales.

El segundo pago por el 25% mismo que será efectivo una vez que se realice la entrega de los elevadores en las instalaciones del edificio Héctor V. Medina propiedad del SAR.

El tercer y último pago por el 50% se realizará una vez se encuentre en funcionamiento el elevador.

Lo anterior en apego a los artículos 28 y 91 de la Ley de Contratación del Estado.

La cual, a partir de la fecha se leerá de la siguiente manera:

Se podrán realizar pagos parciales, **correspondientes a la Gestión 2023 y Gestión 2024**, una vez que el proveedor haya realizado las entregas a entera satisfacción del SAR, y que haya presentado la siguiente documentación: factura a nombre del SAR, y la Solvencia Fiscal vigente,

asimismo que la Comisión de Recepción designada haya presentado el acta o el informe en el cual, conste la aceptación de los bienes y servicios y acredite la recepción de los mismos a entera satisfacción del SAR, programado de la siguiente manera:

- El primer pago por el 30% se realizará una vez se finalicen los trabajos que conllevan la desinstalación de los elevadores actuales.
- El segundo pago por el 30% mismo que será efectivo una vez que se realice la entrega de los elevadores en las instalaciones del edificio Héctor V. Medina propiedad del SAR.
- El tercer y último pago por el 40% se realizará una vez se encuentre en funcionamiento el elevador.

Lo anterior en apego a los artículos 28 y 91 de la Ley de Contratación del Estado.

Se modifica la SECCIÓN III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, Lote 1, ítem 2: Elevador 2, DATOS GENERALES, Capacidad, CABINA, Medidas de puertas de pasillo, Piso, señalización.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEVADOR NÚMERO 2	
DATOS GENERALES	
Número de Elevadores:	01
Ubicación de Maquina:	Parte superior del cubo (azotea)
Tipo de Operación:	Colectiva/ Selectiva Duplex
Capacidad:	800 Kgs. (10 personas)
Velocidad:	1 metro / segundo (permitir regulación)
Tipo de Control:	Microprocesador
Tipo de Energía eléctrica:	480/220 VAC, 3 fases, 60 HZ
Niveles:	14
Paradas:	14
Recorrido:	42,850 mm (aproximadamente)
DUCTO	
Medidas del Ducto:	2000 mm ancho x 1900 mm fondo (Considerar vigas intermedias entre elevadores solicitadas a obra).
Fosa:	2100mm
Sobrepaso:	4800mm

Rieles Guías y Empauques	Debe proveerse para el carro, rieles - guías en perfil de acero, con uniones machi-hembrados T-90/ 75/ 16. Las guías serán instaladas a plomo y fijadas a los puntos de apoyo con ménsulas de acero.
Iluminación	Se debe realizar instalación, a lo largo del foso, de iluminación de emergencia, la cual pueda servir en caso de quedar varado o durante trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo.
CABINA	
Medidas de cabina:	1400 ancho x 1450 mm fondo x 2500 mm alto
Medidas de puertas de pasillo:	1000 mm ancho x 2100 mm alto
Tipo de apertura:	Apertura Central
Tipo de marco:	Tipo angosto en acero inoxidable en todos los niveles.
Acabados de puertas:	Todos los niveles en acero inoxidable acabado "Hairline".
Acabados de cabina:	Puerta: En acero inoxidable acabado "Hairline". Frente: Parte superior y laterales en acero inoxidable acabado "Hairline". Paneles Laterales: Parte superior y laterales en acero inoxidable acabado "Hairline". Panel Posterior: Parte superior y laterales en acero inoxidable acabado "Hairline". Protector retirable, a medida, para elevador, el cual podrá evitar golpes, raspones y rayaduras, con espuma anti-impacto, fabricado a medida y extra durable.
Piso	El piso deberá tener un refuerzo, para evitar que sea dañado con los trocos y materiales de carga.
Pasamanos:	En acero inoxidable en laterales y posterior.
Señalización:	En cabina: Botonera con placa en acero inoxidable con botón de abrir y cerrar puerta, alarma e indicador de dirección y posición modelo. En pasillos: Botonera con placa en acero inoxidable con botones de llamada e indicador de dirección y posición sobre marco de cada puerta.

La cual, a partir de la fecha se leerá de la siguiente manera:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELEVADOR NÚMERO 2	
DATOS GENERALES	
Número de Elevadores:	01
Ubicación de Maquina:	Parte superior del cubo (azotea)
Tipo de Operación:	Colectiva/ Selectiva Duplex
Capacidad:	900 Kgs. (10 personas)
Velocidad:	1 metro / segundo (permitir regulación)
Tipo de Control:	Microprocesador
Tipo de Energía eléctrica:	480/220 VAC, 3 fases, 60 HZ
Niveles:	14
Paradas:	14
Recorrido:	42,850 mm (aproximadamente)
DUCTO	
Medidas del Ducto:	2000 mm ancho x 1900 mm fondo (Considerar vigas intermedias entre elevadores solicitadas a obra).
Fosa:	2100mm
Sobrepaso:	4800mm
Rieles Guías y Empaques	Debe proveerse para el carro, rieles - guías en perfil de acero, con uniones machi-hembrados T-90/ 75/ 16. Las guías serán instaladas a plomo y fijadas a los puntos de apoyo con ménsulas de acero.
Iluminación	Se debe realizar instalación, a lo largo del foso, de iluminación de emergencia, la cual pueda servir en caso de quedar varado o durante trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo.
CABINA	
Medidas de cabina:	1400 ancho x 1450 mm fondo x 2500 mm alto
Medidas de puertas de pasillo:	900 mm ancho x 2100 mm alto
Tipo de apertura:	Apertura Central
Tipo de marco:	Tipo angosto en acero inoxidable en todos los niveles.
Acabados de puertas:	Todos los niveles en acero inoxidable acabado "Hairline".
Acabados de cabina:	Puerta: En acero inoxidable acabado "Hairline". Frente: Parte superior y laterales en acero inoxidable acabado "Hairline". Paneles Laterales: Parte superior y laterales en acero inoxidable acabado "Hairline".

Rieles Guías y Empauques	Debe proveerse para el carro, rieles - guías en perfil de acero, con uniones machi-hembrados T-90/ 75/ 16. Las guías serán instaladas a plomo y fijadas a los puntos de apoyo con ménsulas de acero.
Iluminación	Se debe realizar instalación, a lo largo del foso, de iluminación de emergencia, la cual pueda servir en caso de quedar varado o durante trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo.
CABINA	
Medidas de cabina:	1400 ancho x 1450 mm fondo x 2500 mm alto
Medidas de puertas de pasillo:	1000 mm ancho x 2100 mm alto
Tipo de apertura:	Apertura Central
Tipo de marco:	Tipo angosto en acero inoxidable en todos los niveles.
Acabados de puertas:	Todos los niveles en acero inoxidable acabado "Hairline".
Acabados de cabina:	Puerta: En acero inoxidable acabado "Hairline". Frente: Parte superior y laterales en acero inoxidable acabado "Hairline". Paneles Laterales: Parte superior y laterales en acero inoxidable acabado "Hairline". Panel Posterior: Parte superior y laterales en acero inoxidable acabado "Hairline". Protector retirable, a medida, para elevador, el cual podrá evitar golpes, raspones y rayaduras, con espuma anti-impacto, fabricado a medida y extra durable.
Piso	El piso deberá tener un refuerzo, para evitar que sea dañado con los trocos y materiales de carga.
Pasamanos:	En acero inoxidable en laterales y posterior.
Señalización:	En cabina: Botonera con placa en acero inoxidable con botón de abrir y cerrar puerta, alarma e indicador de dirección y posición modelo. En pasillos: Botonera con placa en acero inoxidable con botones de llamada e indicador de dirección y posición sobre marco de cada puerta.

	Panel Posterior: Parte superior y laterales en acero inoxidable acabado "Hairline". Protector retirable, a medida, para elevador, el cual podrá evitar golpes, raspones y rayaduras, con espuma anti-impacto, fabricado a medida y extra durable.
Piso	Se colocará el refuerzo en material de porcelanato por parte del proveedor y el diseño deberá ser presentado previo a su instalación para aprobación de la Dirección Nacional Administrativa Financiera.
Pasamanos:	En acero inoxidable en laterales y posterior.
Señalización:	En cabina: Botonera con placa en acero inoxidable con botón de abrir y cerrar puerta, alarma e indicador de dirección y posición modelo. En pasillos: Botonera con placa en acero inoxidable con botones de llamada e indicador de dirección y posición sobre la pared de cada puerta.

Tegucigalpa M.D.C., viernes 28 de julio de 2023

Lic. Vilma Cruz Muñoz
 Directora Nacional Administrativa Financiera



HONDURAS
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
 Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

✍