

**PRESUPUESTO**

Proyecto

RECONSTRUCCION Y REMODELACION ESCUELA DIONISIO DE HERRERA

Ubicación

Santa Fe, Santa Fe, Colon

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	P.U. (Lps)	Precio Total (Lps)
------	-----------	--------	----------	------------	--------------------

*Modulo # 1*

1	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	Unidad	3.00		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	Unidad	3.00		
3	DESMONTAJE DE VENTANAS	Unidad	6.00		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE 0.94X1.22 MTS	Unidad	6.00		
5	PINTURA DE ACEITE	m2	165.56		
6	SUM. E INST. BALCONES METALICOS	m2	9.50		
7	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CIELO FALSO	m2	56.40		
8	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	ml	18.00		
9	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ½	ml	78.50		
10	LAMPARA FLUORECENTE 2X 40WX48" (SUM/INST)	Unidad	3.00		
11	INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	3.00		
12	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	Unidad	1.00		
13	DEMOLICION DE PISO	M2	56.40		
14	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	56.40		
					L -

*Modulo # 2*

1	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	Unidad	3.00		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	Unidad	3.00		
3	DESMONTAJE DE VENTANAS	Unidad	8.00		
5	PINTURA DE ACEITE	m2	163.38		
6	SUM. E INST. BALCONES METALICOS	m2	26.43		
7	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CIELO FALSO	m2	103.32		
8	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	ml	17.00		
9	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ½	ml	86.90		
10	LAMPARA FLUORECENTE 2X 40WX48" (SUM/INST)	Unidad	3.00		
11	INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	3.00		
12	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	Unidad	1.00		
13	DEMOLICION DE PISO	M2	134.07		
14	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	134.07		
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	m2	26.43		
					L -

*Modulo # 3*

1	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	Unidad	5.00		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	Unidad	5.00		
3	DESMONTAJE DE VENTANAS	Unidad	23.00		
5	PINTURA DE ACEITE	m2	287.75		
6	SUM. E INST. BALCONES METALICOS	m2	109.26		
7	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CIELO FALSO	m2	267.52		
8	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	ml	64.00		
9	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ½	ml	166.20		
10	LAMPARA FLUORECENTE 2X 40WX48" (SUM/INST)	Unidad	20.00		
11	INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	5.00		

12	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	Unidad	2.00		
13	DEMOLICION DE PISO	M2	343.52		
14	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	343.52		
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	m2	109.26		
					L -
<i>Cercos Perimetral</i>					
A	CASTILLO (C-1) 15X15 (CONC 1:2:2)3#3 Y #2 @ 20	ML	169.38		
B	SOLERA 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ML	211.25		
C	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	ML	211.25		
D	ZAPATA CORRIDA DE 25X60 4#3, #3 @30 CMS.	ML	213.05		
E	PARED BLOQUE SISADO DE 15, #3@0.60H,#3@0.80V	M2	150.80		
H	PORTON	Unidad	2.00		
I	DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE	M2	528.13		
					L -
<i>Cercos Perimetral</i>					
F	TRAZADO Y MARCADO	ml	213.55		
G	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I	M3	126.93		
E	PARED BLOQUE SISADO DE 15, #3@0.60H,#3@0.80V	M2	424.91		
					L -
<i>Cocina</i>					
1	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	Unidad	1.00		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	Unidad	1.00		
3	DESMONTAJE DE VENTANAS	Unidad	1.00		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	m2	1.70		
5	PINTURA DE ACEITE	m2	133.76		
6	SUM. E INST. BALCONES METALICOS	m2	1.70		
7	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CIELO FALSO	m2	22.50		
8	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	ml	20.00		
9	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ½	ml	35.00		
10	LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST)	Unidad	2.00		
11	INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	1.00		
12	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	Unidad	1.00		
13	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	M2	22.50		
14	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	22.50		
15	REPELLO Y PULIDO	M2	133.76		
E	PARED DE BLOQUE	M2	3.00		
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	Global	1.00		
					L -
<i>Auditorio</i>					
1	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	Unidad	2.00		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS	Unidad	2.00		
3	DESMONTAJE DE VENTANAS	Unidad	10.00		
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS	m2	15.30		
5	PINTURA DE ACEITE	m2	271.12		
6	SUM. E INST. BALCONES METALICOS	m2	15.30		
7	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA CIELO FALSO	m2	97.88		
8	ACOMETIDA ELECTRICA AEREA CABLE TRIPLEX #6	ml	60.00		
9	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ½	ml	45.00		
10	LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST)	Unidad	8.00		
11	INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	2.00		
12	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	Unidad	1.00		

13	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	M2	97.88		
14	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	97.88		

Total

---

Gran TOTAL

