



## INVITACION A COTIZAR

**PROVEEDORES**

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación.  
Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

**"PROCESO HABILITACION DE AREA DE UCIN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL"**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A	PRELIMINARES				
1	Suministro de Libro de Bitacora del proyecto	Unidad	1,00		
2	Construccion de bodega para almacenamiento de materiales	Global	1,00		
3	Demolicion de repello y pulido de paredes exteriores.	M <sup>2</sup>	156,00		
4	Demolicion de porcelanato en pisos	M <sup>2</sup>	60,00		
5	Demolicion de piso de granito	M <sup>2</sup>	20,00		
6	Demolicion de porcelanato en pared	M <sup>2</sup>	24,22		
7	Demolicion de ceramica en pared	M <sup>2</sup>	50,52		
8	Demolicion de paredes de bloque/ladrillo	M <sup>2</sup>	11,00		
9	Demolicion de paredes de tabla yeso/durock	M <sup>2</sup>	30,72		
10	Demolicion de pileta de aseo.	Unidad	1,00		
11	Demolicion de mueble de concreto de lavatrastos existente.	Unidad	4,00		
12	Demolicion de enchape de porcelanato en muebles existentes.	M <sup>2</sup>	5,00		
13	Desmontaje de armario metalico fijado en pared.	Unidad	1,00		
14	Desmontaje de cubierta de techo.	M <sup>2</sup>	59,62		
15	Desmontaje de cielo falso, incluir estructura.	M <sup>2</sup>	279,00		
16	Desmontaje de inodoros	Unidad	1,00		
17	Desmontaje de grifos y accesorios de lavatrastos exitentes	Unidad	9,00		
18	Desmontaje de lavatrastos	Unidad	8,00		
19	Desmontaje de puerta de tambor sencillas con sus contramarcos	Unidad	6,00		
20	Desmontaje de puertas dobles de aluminio con sus contramarcos	Unidad	1,00		
21	Desmontaje de puertas sencilla de aluminio con sus contramarcos	Unidad	2,00		
22	Desmontaje de puerta metalica abatible, dimensiones: 1.00m de ancho x 2.10m de alto, con contramarco de angulo de hierro.	Unidad	1,00		
23	Desmontaje de puerta metalica corrediza, con dimensiones 1.00m ancho x 2.10m de alto, tiene riel de hierro galvanizado y rodos.	Unidad	1,00		
24	Desmontaje de vidrio fijo en ventana de aluminio	M <sup>2</sup>	1,08		
25	Desmontaje de ventanas de celosias.	M <sup>2</sup>	5,11		
26	Desmontaje de ventanas de vidrio fijo, marco de aluminio	M <sup>2</sup>	8,89		
27	Ranurado en pared de bloque para colocacion de tuberias para instalaciones electricas (demoler fnaja de 30 cm de porcelanato, ranurar zanjas de 3/4" de pulgada para colocar tuberia electrica)	ML	231,00		
28	Desmontaje de sistema electrico existente, incluye ( Iluminacion / Fuerza / AA / Redes / Telefonía ).	Global	1,00		



INVITACION A COTIZAR

**PROVEEDORES**

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación. Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

<b>"PROCESO HABILITACION DE AREA DE UCIN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL"</b>					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29	Desinstalacion / Reinstalacion de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas. Esta actividad debe realizarse bajo la supervion de personal tecnico del IHSS.	Unidad	3,00		
30	Desinstalacion / Reinstalacion de unidad de aire acondicionado de 2 toneladas y 1 tonelada. Esta actividad debe realizarse bajo la supervion de personal tecnico del IHSS.	Unidad	4,00		
31	Desinstalacion de Tablero trifasico 208v ,con main de 150A, superficial, 30 espacios.	Unidad	1,00		
32	Mantenimiento total a Uno tablero existente, incluir revision de barras de conexion, pernos de sujecion de cableado, reparacion de caja, limpieza total de la misma, aplicacion de pintura anticorrosiva, suministro e instalacion de tapaderas en el caso que faltase. Se debera instalar todos los breaker secundarios nuevos.	Unidad	1,00		
33	Cargado y botado de desperdicios	Global	1,00		
	<b>Sub Total</b>				
<b>B</b>	<b>PISOS</b>				
34	Firme de concreto e = 5 cm, F'c = 3,000 psi, con refuerzo por temperatura # 2 a/c 20cm a/s.	M <sup>2</sup>	70,00		
35	Suministro e instalacion de piso de porcelanato de 60x60cms acabado mate color Beige.	M <sup>2</sup>	70,00		
	<b>Sub Total</b>				
<b>C</b>	<b>ESTRUCTURAS MENORES</b>				
36	Construccion de superficie de concreto para mueble de lavatrstos. (dimensiones: 1.62m x 0.62m)	Unidad	2,00		
37	Construccion de superficie de concreto complementaria para mueble de lavatrstos. (dimensiones: 1.62m x 0.62m)	Unidad	1,00		
38	Construccion de mueble de concreto para mueble de lavatrstos. (dimensiones: 2.6m x 0.60m x 0.90m)	Unidad	1,00		
	<b>Sub Total</b>				
<b>D</b>	<b>PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS</b>				
39	Sello de boquetes con tabla roca a dos caras, paral y solera de 3 5/8" y con paral @1 pie.	M <sup>2</sup>	38,00		
40	Suministro e instalacion de Cielos falsos de tabla yeso.	M <sup>2</sup>	131,52		
41	Suministro e instalacion de Cielos falsos de vinil de 2x2, incluir calafateado en angulos adosados en paredes.	M <sup>2</sup>	147,48		
	<b>Sub Total</b>				
<b>E</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				



INVITACION A COTIZAR

**PROVEEDORES**

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación.  
 Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras

"PROCESO HABILITACION DE AREA DE UCIN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL"					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42	Suministro e Instalación de inodoros de fluxometro, con trampa expuesta, color blanco, con sus accesorio metalicos cromado, y valvula de fluxometro, de 17" de alto, con asiento.	Unidad	2,00		
43	Suministro e Instalación de lavamanos de ceramica blanca, de pedestal largo, con rebosadera para grifo monomando, con sus accesorio metalicos cromados.	Unidad	7,00		
44	Suministro e instalacion de grifo con temporizado economizador de cierre automatico, con tiempo de activacion regulable, debe contar con valvula check con filtro ya incluido y boton con recubrimiento antibacterial, con llave allen, con conexión de 1/2".	Unidad	7,00		
45	Suministro e instalacion de valvulas de control y tubos de abasto para lavamanos, contemplar dos unidades por lavamanos	Unidad	12,00		
46	Suministro e Instalación llave para lavatrastos con manija giratoria tipo palanca, cuello de ganso, con sus accesorio metalicos cromado, para colocacion en mueble y trampa correspondientes	Unidad	1,00		
47	Suministro e Instalación de lavatrastos de doble fosa de acero inoxidable empotrado en mueble, incluye llave con manija giratoria tipo palanca, cuello de ganso, con sus accesorio metalicos cromado, para colocacion en mueble y trampa correspondientes	Unidad	1,00		
48	Suministro e Instalación de lavatrastos de una fosa de acero inoxidable empotrado en mueble, incluye llave con manija giratoria tipo palanca, cuello de ganso, con sus accesorio metalicos cromado, para colocacion en mueble y trampa correspondientes	Unidad	3,00		
49	Suministro e instalacion de valvula de balin 1/2", para control y mantenimiento de unidades sanitarias.	Global	5,00		
50	Suministro e instalacion de valvula de balin 1", para control y mantenimiento de unidades sanitarias.	Global	2,00		
51	Suministro e instalacion de tuberia PVC y accesorios para la instalacion de las unidades sanitarias nuevas	Global	1,00		
<b>Sub Total</b>					
<b>F</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES</b>				
52	Suministro e Instalacion de unidad de aire acondicionado de 5 toneladas, pared / techo, seer 15, con control remoto, R410a, 240V, incluir soporteria de condesador y evaporador asi como drenaje en tuberia de 3/4 pvc.	Unidad	3,00		
53	Suministro e Instalacion de Tablero trifasico 208v ,con main de 150A, para instalacion superficial, 42 espacios, barras de neutro y polarizacion, con taparadera.	Unidad	1,00		
54	Suministro e instalación de canaleta metalica tipo de carcasa NEMA 1, de 4 x 4 pulgadas para uso electrico, con orificios para conexion electrica de fabrica, fabricacion en acero calibre 16, acabado en con polvo de poliester gris ansi 61,norma UL.	ML	23,73		
55	Suministro e instalación de lámparas Panel Plafon LED 2 x 4 , luz dia 6500K, para empotrar en cielo falso	Unidad	53,00		
56	Suministro e instalación de lámparas Panel Plafon LED 2 x 2 , luz dia 6500K, para empotrar en cielo falso	Unidad	3,00		



## INVITACION A COTIZAR

**PROVEEDORES**

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación.  
Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

"PROCESO HABILITACION DE AREA DE UCIN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL"					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57	Suministro e Instalacion de lámpara LED redonda 18W / 6500K / 1350 Lm, 120 voltios, luz día, para empotrar en cielo falso.	Unidad	1,00		
58	Suministro e Instalacion de extractor de aire conectado al sistema de iluminacion del area a instalar, equipo 120v, color blanco, alta eficiencia, sielencioso.	Unidad	3,00		
59	Suministro e Instalacion de Rotulo Luminico LED con descripcion de salida de emergencia ( EXIT ).	Unidad	2,00		
60	Suministro e Instalacion de lámpara de emergencia LED.	Unidad	15,00		
61	Suministro e instalación de salida de Energía para Secador de Manos/Ducha, 220v, con cable 2x10+1x12 awg polarizacion. En ducto EMT superficial y PVC Cd-20 empotrado de 3/4",soportes tipo strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos galvanizados, conectores y couplings de presión, curvas de fábrica, ver plano de Fuerza.	Unidad	3,00		
62	Suministro e instalación de Secador de Manos.	Unidad	2,00		
63	Suministro e instalación de apagadores sencillos	Unidad	18,00		
64	Suministro e instalación de apagadores Doble	Unidad	1,00		
65	Suministro e instalación de salida para Iluminación	Unidad	19,00		
66	Suministro e instalación de salida de Energía para sets de tomacorriente doble polarizado Nema 5-20R ( (4 tomacorrientes), (2 tomacorrientes), (5 tomacorrientes)), 120v.	Unidad	43,00		
67	Suministro e instalación de salida de Energía para tomacorriente doble polarizado Nema 5-20R.	Unidad	40,00		
68	Suministro e instalación de salida de Datos	Unidad	4,00		
69	Suministro e instalación de salida de Telefonía	Unidad	1,00		
70	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 1P/20A	Unidad	12,00		
71	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 1P/30A	Unidad	43,00		
72	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 2P/20A	Unidad	3,00		
73	Suministro e instalación de Interruptore termomagnetico 2P/30A	Unidad	3,00		
	<b>Sub Total</b>				
<b>G</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS:</b>				



INVITACION A COTIZAR

**PROVEEDORES**

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación.  
 Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

**Subgerente de Suministros  
 Materiales y Compras**

<b>"PROCESO HABILITACION DE AREA DE UCIN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL"</b>					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
74	Suministro e instalacion de Puerta P-01 tipo tambor de plywood + cinta de acero en la parte inferior, con forro de formica. De 1.00m de ancho x 2.10m de alto, de 1 cuerpo, con brazos hidraulicos, tiradores, manilla de acero inoxidable con placa, vidrio claro, topes y para retenedora de puertas.	Unidad	6,00		
75	Suministro e instalacion de Puerta P-02 de de Vidrio Claro, Aluminio natural, anonizado, de 1.70m de ancho x 2.10m de alto, de 2 cuerpos, con llavin de puerta de vidrio normal, y accesorios de vaiven con topes y pata retenedora en las puertas. Ver planos	Unidad	1,00		
76	Suministro e instalacion de Puerta P-03 de metal. de 1.00m de ancho x 2.10m de alto, de 1 cuerpo, con tiradores, llavin para puerta de metal, Ver planos	Unidad	1,00		
77	Re-instalacion de Puerta (existente) de Vidrio Claro, Aluminio natural, anonizado, De 1.00m de ancho x 2.10m de alto, de 1 cuerpo, con llavin de puerta de vidrio normal, y accesorios, incluir topes, brazo hidraulico, pata (para retencion) en las puertas. Ver planos	Unidad	2,00		
78	Suministro e instalacion de: llavin de chapa, pibotes, haladeras, brazo hidraulico, pata de retencion y topes de puertas de aluminio existentes (incluir desmontajes y reinstalacion de puerta)	Unidad	6,00		
79	Modificacion de estructura de ventana de celosias, colocar contra marco de aluminio y vidrio fijo.	M <sup>2</sup>	5,11		
80	Retiro de polarizado en ventanas existentes.	M <sup>2</sup>	22,00		
<b>Sub Total</b>					
<b>H</b>	<b>TECHO</b>				
81	Suministro e instalacion de cubierta de techo, lamina de aluminio galvanizado, calibre 24, logitud de acuerdo a clavarodes existentes, figar con tornillo puntabroca de cabeza exagonal con aislamiento de hule.	M <sup>2</sup>	59,62		
82	Suministro e instalacion de canal para drenaje de aguas lluvias, utilizando lamina lisa galvanizada calibre 24, apoyada en escuadras de angulo de hierro, incluir bajante con tubo PVC de 4" minimo.	ML	55,07		
<b>Sub Total</b>					
<b>I</b>	<b>ACABADOS:</b>				
83	Repello y pulido en pared, e = 2 cm con mortero 1:4	M <sup>2</sup>	156,00		
84	Lijado, sellado de poros y pintado con pintura latex mate antihongos lavable a dos manos, de paredes, color beige a definir por la Supervision del IHSS Exterior, acabado semibrillante. Incluir sellador de paredes y enmasillado para correccion de superficies.	M <sup>2</sup>	156,00		



## INVITACION A COTIZAR

**PROVEEDORES**

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación.  
Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

**"PROCESO HABILITACION DE AREA DE UCIN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL"**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
85	Lijado, sellado de poros y pintado con pintura epoxica mate antihongos lavable a dos manos, en cielo de tabla yeso, color blanco. Incluir sellador de poros y enmasillado para correccion de superficies.	M <sup>2</sup>	131,52		
86	Enchape de porcelanato de 35cm x 35cm en paredes.	M <sup>2</sup>	89,30		
87	Enchape de ceramica de 20cm x 40cm en paredes.	M <sup>2</sup>	50,52		
88	Rectificacion de zisa en paredes enchapadas (esquinas de paredes, batientes y cargadores de puertas y ventanas.	ML	115,72		
89	Lijado, sellado de poros y pintado con pintura de resina epoxica, de dos componentes, base a agua, resistente a la corrosion y los quimicos, poco olor, bajo en voc, con acabado mate, color beige, nivel hospitalario. H=2.80m. Interior. Ver planos	M <sup>2</sup>	209,13		
<b>Sub Total</b>					
J	<b>MISCELANEOS:</b>				
90	Suministro e instalacion de Mobiliario para estacion de enfermeria (dos gaveteros y mueble gavetero aereo).	Global	1,00		
91	Suministro e instalacion de puertas de madera, (plywood con forro de formica, montado en estructura de madera, con bisagras de presion, llamadores de acero inoxidable, instalar en muebles de lavatrstos)	Unidad	1,00		
92	Suministro e instalacion de anaqueles para archivar en bodegas	ML	27,80		
93	Suministro e instalacion de Ganchos sencillo portabata	Unidad	4,00		
94	Suministro e instalacion de Porta jabones	Unidad	2,00		
95	Suministro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable	Unidad	11,00		
96	Suministro e instalacion de angulo esquinero de protectores de pared de aluminio de 2"x 2"	ML	60,00		
97	Suministro e instalacion de cortinas tipo roller color ivory que incluya tiras channel, ejes, escuadras y esquineros	M <sup>2</sup>	49,06		
98	Enchape de porcelanato en mueble de concreto de lavatrstos.	M <sup>2</sup>	6,81		
99	Limpieza general final	Global	1,00		
<b>Sub Total</b>					
<b>TOTAL SIN IMPUESTO</b>					
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>					
<b>TOTAL</b>					
SOLICITADO POR EL ING. HECTOR YUJA FAJARDO SUBGERENTE					
NACIONAL DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE					
MEMORANDO 0369-SGIMSG-2021 DE FECHA 09-02-2021.					



INVITACION A COTIZAR

No. [Redacted]

007-2021

Fecha: [Redacted]

15/02/2021

**PROVEEDORES**

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación. Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

Subgerente de Suministros  
Materiales y Compras

<b>"PROCESO HABILITACION DE AREA DE UCIN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL"</b>					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AUTORIZADA POR EL LIC. JOSE LORENZO COTO SUBGERENTE DE PRESUPUESTO MEDIANTE MEMORANDO 013-SGP/IHSS-2021 DE FECHA 05-01-2021.				
	COMPRA AUTORIZADA POR EL LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE MEMORANDO 635-GAYF-2021 DE FECHA 09-02-2021.				
	COMPRA BASADA EN EL ARTICULO 71 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021.				
	PRESENTAR ESTA COTIZACION EN SOBRE SELLADO EN LA SUBGERENCIA DE COMPRAS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL IHSS BARRIO ABAJO A MAS TARDAR EL DIA LUNES 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 A LAS 4: 00 PM				

FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO DE LA CASA COMERCIAL: \_\_\_\_\_