



**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
Tegucigalpa, F.M., Honduras C.A.

<b>INVITACION A COTIZAR</b>	<b>No.</b>	<b>050-2020</b>
	<b>Fecha:</b>	<b>10/7/2020</b>

--

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación. Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1	Suministro de Bitacoras que se utilizaran en el desarrollo del proyecto	Global	1.00		
2	Construcción de bodega para almacenamiento de materiales	Unidad	1.00		
3	Demolición de Boquetes para Puertas	M2	6.00		
4	Cargado y Botado de Desperdicios de demoliciones y excavaciones	Global	1.00		
	<b>Sub Total</b>				<b>L. -</b>
<b>B</b>	<b>PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS</b>				
5	Pared Movable, de PVC con Marco de PVC y sus respectivos refuerzos de 2.13m de altura.	ML	800.27		
6	Pared de tabla yeso con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie de 3.00m de altura. (Para sellado de Boquete de Puerta)	M2	3.00		
	<b>Sub Total</b>				<b>L. -</b>
<b>C</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				
7	Suministró e Instalación de Lavamanos Portatil	Unidad	10.00		
	<b>Sub Total</b>				<b>L. -</b>
<b>D</b>	<b>ACTIVIDADES ILUMINACION / FUERZA</b>				
8		Suministro	Unidad	96.00	
9	Suministro e instalación de lámparas LED para instalación en roseta, 18W, 120V, 60Hz, 6500k.	Unidad	38.00		
10	Suministro e instalación de salida de Iluminación (cama)	Unidad	13.00		
11	Suministro e instalación de salida de Iluminación	Unidad	38.00		
12	Suministro e instalación de apagador sencillo	Unidad	23.00		
13	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v color beige, 1.5 msnpt, normal, con cables de cobre 2x12 + 1x14 awg en ducto de 3/4" pvce cd-20.(para instalación de Microondas)	Unidad	1.00		
14	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v color beige, 1.5 msnpt, normal, con cables de cobre 2x12 + 1x14 awg en ducto de 3/4" pvce cd-20.(cama) ver especificaciones	Unidad	13.00		
15	Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado 125v color beige, sencillo. 0.40 msnpt/1.5 msnpt, normal, con cables de cobre 2x12 + 1x14 awg en ducto de 3/4" pvce cd-20.	Unidad	33.00		



**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
Tegucigalpa, F.M., Honduras C.A.

<b>INVITACION A COTIZAR</b>	<b>No.</b>	<b>050-2020</b>
	<b>Fecha:</b>	<b>10/7/2020</b>

--

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación. Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

16	Suministro e Instalacion de Breaker 1P20A a ser instalado en tablero	Unidad	20.00		
17	Suministro e Instalacion de Breaker 1P15A a ser instalado en tablero	Unidad	16.00		
18	Suministro e Instalacion de Breaker 2P60A a ser instalado en tablero	Unidad	1.00		
19	Suministro e Instalacion de Salidas de Datos	Unidad	9.00		
20	Suministro e Instalacion de Alimentador electrico con 3 cable de cobre #6 awg thhn + 1 #10 polarizacion entre tablero 225 A y el nuevo table a instalar de 100A 24 espacios, tablero superficial con tapadera, en ducto PVC de 1".	mts	90.00		
21	Suministro e Instalacion de Tablero monofasico de 100A, 24 espacios, con tapadera para uso superficial	Unidad	1.00		
22	Suministro e Instalacion de Actividades en Media Tension	Global	1.00		
<b>Sub Total</b>					<b>L. -</b>
<b>E</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS:</b>				
23	Suministro e instalacion de Puerta P-1 termoformada, con sus accesorios, pintada con esmalte industrial color blanco. Ancho=0.90 mts x Alto =2.10 mts.	Unidad	2.00		
24	Suministro e instalacion de Puerta P-2 de PVC, con sus accesorios, color blanco. Ancho=1.00 mts x Alto =2.10 mts.la misma se instala en paredes moviles de PVC	Unidad	13.00		
25	Suministro e instalacion de Ventana V-1 Corrediza, aluminio natural anonizado, de 1.00 m de ancho x 1.00m de alto para Ventanilla, Incluye Apoya Brazos de Madera.	Unidad	3.00		
<b>Sub Total</b>					<b>L. -</b>
<b>F</b>	<b>ACABADOS:</b>				
26	Lijado, sellado de poros y pintado con pintura latex mate antihongos lavable a dos manos, de paredes, color a definir por la Supervision del IHSS Exterior, acabado semibrillante. Incluir sellador de paredes y enmasillado para correccion de superficies.	M2	3.00		
<b>Sub Total</b>					<b>L. -</b>
<b>G</b>	<b>MISCELANEOS:</b>				
1	Limpieza general final	Global	1.00		
<b>Sub Total</b>					<b>L. -</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. -</b>

**Se adjuntan Especificaciones y Condiciones Tecnicas**



**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
Tegucigalpa, F.M., Honduras C.A.

<b>INVITACION A COTIZAR</b>	<b>No.</b>	<b>050-2020</b>
	<b>Fecha:</b>	<b>10/7/2020</b>

--

Muy atentamente lo invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación.  
Rogamos utilizar este formulario para indicar sus precios y marcas.

PLAN DE ACCCION CONTRA CORONAVIRUS (COVID-19) EN HONDURAS, para poder habilitar el proyecto "HABILITACION DE TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19 EN EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y GIMNASIO DEL CAMPUS SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS (UNICAH) PARA EL IHSS. autorizado mediante memorando No.7594-GAYF-2020 firmado por el Gerente Administrativo y Financiero, quedando la adjudicacion previa emision de la Resolucion que emita la maima autoridad del IHSS
--

Presentar esta cotización a mas tardar el día 14 de julio de 2020, hasta las 9:00a.m en sobre sellado y dirijido a la Subgerencia de Compras, indicando el numero de cotizacion antes descrito.
---