

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ETAPA I DEL CENTRO REGIONAL DE MISTRUK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
I PRELIMINARES					
1	Demolicion de cielo falso de tabla yeso incluye flejeria metalica.	m2	1,301.86		
2	Demolicion de ceramica	unidad	116.07		
3	Desmontaje de moldura de ceramica	M.L	19.72		
4	Desmontaje de canal metalico existente	M.L	210.92		
5	Desmontaje de bajante existente	M.L	40.00		
6	Corte con disco y demolicion de solera cargador en puertas	M.L	46.76		
7	Desmontaje de estructura de lamina en divisiones de Baños y urinarios	global	1.00		
SUB-TOTAL					L -
II ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y TECHO					
1	Revision y tapar goteras cubierta del techo existente del edificio	global	1.00		
SUB-TOTAL					L -
III ACABADOS					
1	Suministro e instalacion de cielo falso de PVC brillante incluye flejeria aluminio y alambre galbanizado	m2	1,301.86		
2	Tallado de elementos ancho 15 cm	M.L	23.38		
3	Piso de Granito Terrazo 30x30 cm	m2	1,014.16		
4	Esmerilado, pulido, abrillantador y cristalizado de Piso (incluye moldura)	m2	10.00		
5	Moldura de granito h= 7cm	M.L	277.24		
6	Repello en paredes mortero 1:4	m2	3.51		
7	Pulido en paredes e=5 mm	m2	3.51		
8	Instalacion de divisiones metalicas en baños y urinarios.	global	1.00		
9	Limpieza final del area	global	1.00		
SUB-TOTAL					L -
IV INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
1	Suministro e instalacion de canal de PVC alto caudal incluye accesorios.	M.L	210.92		
2	Suministro e instalacion de bajante de tubo de PVC de 4" SDR 41.	M.L	76.80		
SUB-TOTAL					L -
V INSTALACIONES ELECTRICAS					
1	Desmontaje de Lamparas	unidad	44.00		
2	Instalacion de lampara fluorecente 3x32 Watt con acrilico (colgantes) tuberia de PVC celula 40 3/4" cable 3#14 THHN cobre	unidad	44.00		
SUB-TOTAL					L -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PROYECTO: REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ETAPA I DEL CENTRO REGIONAL DE MISTRUK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VI	PUERTAS				
1	Desmontaje de puerta de madera de 1.09x2.10 m incluye contramarco.	unidad	16.00		
2	Desmontaje de puerta de madera de 1.95x2.10 m incluye contramarco.	unidad	3.00		
3	Instalacion de Puerta (P-1) de madera de 1.09 x 2.10 m incluye contramarco.	unidad	16.00		
4	Instalacion de Puerta (P-2) de madera de 1.98 x 2.10 m incluye contramarco.	unidad	3.00		
	SUB-TOTAL				L -
	PRESUPUESTO TOTAL				L -