

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PROYECTO:CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL LABORATORIO DE ALIMENTOS Y EDIFICIO DEL CCI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
I PRELIMINARES					
1	Trazado y marcado del terreno	M.L	54.59		
SUB-TOTAL					L -
II EXCAVACION Y CIMENTACION					
1	Excavacion Material tipo I	m3	15.29		
2	Relleno con material del sitio compactado.	m3	9.55		
3	Cama de arena (e=0.05m)	m3	1.09		
4	Sobre elevacion de bloque 6" reforzado con una #3 @ 0.40 m mortero 1:4 con desague de tubo de 3" SDR 41 @5 m.	m2	14.34		
5	Zapata Corrida (0.40 x 0.20 m) 3#3,#3@20cm dosificacion 1:2:2	M.L	54.59		
SUB-TOTAL					L -
III ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y TECHO					
1	Castillo de (C-1) de 0.15 x 0.20 m 3#3 y #2 @15 cms dosificacion 1:2:2	M.L	31.90		
2	Solera de 15x15 con 4#3 y #2 @ 15 cm dosificacion 1:2:2.	M.L	54.59		
3	Solera de 25x10 con 3#3 y #2 @ 20 cm dosificacion 1:2:2.	M.L	54.59		
SUB-TOTAL					L -
IV ACABADOS					
1	metalica	m2	33.85		
2	Repello en paredes e=2.5 mortero cm 1:4	m2	43.67		
3	Pulido en paredes e= 5mm.	m2	43.67		
4	Cerco de malla metalica h=2 m con su respectivo poste de 2"x2" y abrazadera según detalle de plano incluye tapon.	m2	113.55		
5	Limpieza Final (incluye acarreo)	global	1.00		
SUB-TOTAL					L -
V PINTURA					
1	Sellador en paredes	m2	43.67		
2	Pintado en paredes.	m2	43.67		
3	Lijado de paredes	m2	43.67		
SUB-TOTAL					L -
PRESUPUESTO (LPS)					L -