

## ADENDA No.1

### PROCESO DE TRES COTIZACIONES No. INJUPEMP-COT-003-025-DA

**Contratación de Obras de Adecuación y Remodelación Edificio INJUPEMP para Clínica Oftalmológica en San Pedro Sula.**

El Instituto de jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) por medio de la presente informa a las empresas contratistas que participan en el siguiente proceso de tres cotizaciones INJUPEMP-COT-003-025-DA correspondiente al proceso: "Contratación de Obras de Adecuación y Remodelación Edificio INJUPEMP para Clínica Oftalmológica en San Pedro Sula" comunica que, de acuerdo con la Cuadro de Cantidades de Obras de Adecuación y Remodelación Edificio INJUPEMP para Clínica Oftalmológica en San Pedro Sula de los Pliegos de Condiciones, por este medio se modifica y deberá leerse de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES Y DEMOLICION</b>				
1.01	Desmontaje de puertas existente (incluye contra marco y mocheta)	und	5.00		
1.02	Desmontaje de ventana existente (incluye balcones)	und	5.00		
1.03	Desmontaje unidades de aire acondicionados	und	2.00		
1.04	Desmontaje de zócalo de piso existente	m	156.50		
1.05	Desmontaje de luminarias y ventiladores de techo	und	15.00		
1.06	Apertura de boquete acceso principal 1.20x2.20 (incluye resane y tallado de boquete)	und	1.00		
1.07	Apertura de boquete 0.90x2.10 (incluye resane y tallado de boquete)	und	4.00		
1.08	Demolición de pared hasta una altura de 2.80m (incluye resane y tallado de boquete)	m	15.54		
1.09	Desmontaje de sanitario ( incluye sellado de tubería)	und	1.00		
1.1	Desmontaje de lavamanos( incluye sellado de tubería)	und	1.00		
1.11	Desmontaje de ducha ( incluye sellado de tubería)	und	1.00		
1.12	Demolición de fascia perimetral en fachada	m	11.20		
1.13	Desmontaje de canal y bajante de aguas lluvias	gbl	1.00		
1.14	Demolición de acera	m	9.40		
1.15	Demolición de firme de concreto exterior	m2	31.00		
1.16	Acarreo de desperdicios de obra	gbl	1.00		
1.17	Limpieza final de obra	und	1.00		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>L -</b>

2.00 ESTRUCTURA Y EXCAVACION				
2.01	Excavación tipo 1 para zapata corrida 0.60x0.80	m3	24.37	
2.02	Zapata corrida 0.60X0.20 4#3 long. #3 trans. @0.20 concreto 3000 PSI recubrimiento 2" impermealizado con emulsión asfáltica o similares	m	36.37	
2.03	Sobre Elevación de 2 hiladas de bloque de 8" Fundido concreto 3000 con baston #3 @ 40cm impermeabilizado con emulsión asfáltica o similares	m	36.37	
2.04	Relleno material selecto compactado cada 30 cm	m3	25.35	
2.05	Solera inferior S1 de 0.15X0.20 4#3, estribo #2 @ 0.20m concreto 3000 PSI impermeabilizado con emulsión asfáltica o similares	m	36.37	
2.06	Columna C1 0.20x0.20 4#4, estribo #3 @ 0.20 concreto 3000 PSI	m	24.00	
2.07	Castillo K1 0.15X0.15 4#3, estribo #2 @ 0.20 concreto 3000 PSI	m	29.80	
2.08	Cargador de 0.15X0.15 4#3, estribo #2 @ 0.15m concreto 3000 PSI	m	36.37	
2.09	Solera superior S2 de 0.15X0.20 4#3, estribo #2 @ 0.15m concreto 3000 PSI	m	36.37	
2.10	Firme de concreto de 10cm con malla electro soldada 6/6	m2	68.56	
2.11	Viga V1 0.30x0.20 6#4, estribo #3 @ 0.20m concreto 3000 PSI	m	26.77	
2.13	Fundición de firme a nivel de piso interior e=10cm refuerzo con malla electro soldad 6/6	m2	48.40	
<b>SUBTOTAL</b>				L -

3.00 PAREDES				
3.01	Traza y marcado de paredes de bloque	m	25.15	
3.02	Pared de bloque de 6"	m2	90.62	
3.03	Tallado de boquetes de puertas y ventanas	m	42.23	
3.04	Repello de paredes 2cm espesor mortero 1:4	m2	181.94	
3.05	Pulido de paredes TBA	m2	181.94	
3.06	Trazado y marcado de paredes de TY	m	23.10	
3.07	Pared de Tabla Yeso de 1/2" perfilaría de 3 5/8 hasta una altura de 3.00m	m2	57.87	
3.08	Impermeabilización de paredes contra humedad	m2	187.33	
3.09	Pintura de paredes interior color blanco sherwin william higstandar a 3 manos	m2	987.60	
3.10	Pintura de pared franja altura de 1.00m azul celeste sherwin william higstandar a 3 manos	m2	328.00	
3.11	Pintura en área de quirófano epoxica especial color azul según recomendaciones	m2	93.50	
<b>SUBTOTAL</b>				L -

4.00 PUERTAS Y VENTANAS				
4.01	Puerta abatible acceso principal de vidrio marco de PVC 1.20x2.20 y san blast según diseño	und	1.00	
4.02	Puerta termo formada lisa 0.90x2.10 color blanco incluye accesorios y llavín	und	5.00	
4.03	Puerta abatible doble hoja 1.60x2.20 vidrio oscuro con marco de aluminio incluye accesorios y llavines y brazo hidráulico	und	2.00	
4.04	Puerta corrediza 1.00x2.10 con riel externo	und	1.00	
4.05	Ventanilla farmacia 0.80x1.00 marco de aluminio y vidrio con abertura de 15 cm	und	1.00	

4.06	Ventanilla corrediza área de esterilización sucios y limpios 0.80x1.00 marco de PVC vidrio color oscuro	und	2.00		
4.07	Ventana corrediza 2.00X0.60m marco de PVC y vidrio color oscuro (área de bodega óptica)	und	1.00		
4.08	Ventana corrediza 2.00X1.00m marco de PVC y vidrio color oscuro (área de biomédico óptica)	und	1.00		
4.09	Ventana corrediza 3.00X0.60m marco de PVC y vidrio color oscuro (área de taller óptica)	und	1.00		
4.10	Ventana corrediza 1.00X0.60m marco de PVC y vidrio color oscuro (área baño óptica)	und	1.00		
4.11	Ventana corrediza 3.00X1.00m marco de PVC y vidrio color oscuro (área de información óptica)	und	1.00		
<b>SUBTOTAL</b>					L -

<b>5.00</b>	<b>CIELO FALSO</b>				
5.01	Suministro e instalación de cielo falso de PVC color blanco mate H=2.80	m2	68.15		
<b>SUBTOTAL</b>					L -

<b>6.00</b>	<b>MUEBLES Y ACABADOS</b>				
6.01	Mueble de concreto de 0.60x2.35 h=0.90m enchapado con cerámica blanca 30x30 incluye lavatrastos de un deposito (área esterilización limpios)	m	2.35		
6.02	Mueble de concreto de 0.60x2.35 h=0.90m enchapado con cerámica blanca 30x30 incluye lavatrastos de un deposito (área esterilización sucios)	m	2.35		
6.03	Mueble de concreto de 0.60x3.76 h=0.90m enchapado con cerámica blanca 30x30 incluye lavatrastos de un deposito (área de laboratorio)	m	3.76		
6.04	Mueble de concreto de 0.60x1.80 h=0.90m enchapado con cerámica blanca 30x30 incluye lavatrastos de doble deposito (área de comedor)	m	1.80		
6.06	Detalle de pared con panel de perfiles vertical de PVC y logo de óptica 4.00mx2.80m	und	1.00		
<b>SUBTOTAL</b>					L -

<b>7.00</b>	<b>TECHO</b>				
6.01	Techo a una agua lamina de aluzinc cal. 22 canaleta 2"x4" galvanizada pendiente 15%	m2	50.10		
6.02	Canal de aguas lluvias de PVC	m	12.84		
6.03	Suministro e instalación de bajante a guas lluvias	m	9.00		
<b>SUBTOTAL</b>					L -

<b>8.00</b>	<b>HIDROSANITARIO</b>				
8.10	Excavación para tubería aguas negras 0.40x0.40	m	40.30		
8.20	Suministro e instalacion de tuberia pvc de 4"	m	40.30		
8.30	Suministro e instalacion de tuberia pvc de 2"	m	22.10		
8.40	Suministro e instalacion de tuberia pvc de 1/2"	m	93.28		
8.50	Suministro e instalación de válvula de paso de 1/2"	und	2.00		
8.60	Suministro e instalación de caja de registro prefabricada 60x60cm	und	4.00		
8.70	Suministro e instalación de sanitario marca corona con todos sus accesorios	und	1.00		

8.80	Suministro e instalación de lavamanos marca corona con todos sus accesorios	und	1.00		
8.90	Suministro e instalación de pileta de aseo con llave y coladera	und	1.00		
<b>SUBTOTAL</b>					L .

<b>9.00</b>	<b>PISOS</b>				
9.01	Suministro e instalación de piso porcelanato formato 60x60 vetado color blanco aprobado por la supervisión del proyecto (incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	m2	87.65		
9.02	Suministro e instalación de zócalo de piso H=12 mismo piso vetado color blanco	m	234.10		
<b>SUBTOTAL</b>					L .

<b>10.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
10.01	Suministro e instalación de acometida triplex 1/0 para alimentación, utilizar conectores de compresión adecuados y accesorios.	M	15.00		
10.02	Suministro e instalación de alimentadores con cable de cobre thhn 2F#2 + N#4 + T#6, desde mufa hasta centros de carga, utilizar conectores de compresión adecuados para unir con triplex. aterrizaje con varilla de cobre de 5/8"x6.	M	10.00		
10.03	Suministro e instalación de centro de carga de 42 espacios, monofásico, 125a, nema 1, barra tierra independiente, fabricación americana, con su respectiva tapadera. Incluye obra civil.	UND	1.00		
10.04	Suministro e instalación de centro de carga de 24 espacios, monofásico, 125a, nema 1, barra tierra independiente, fabricación americana, con su respectiva tapadera. Incluye obra civil.	UND	1.00		
10.05	Suministro e instalación de breaker 1P-15A	UND	4.00		
10.06	Suministro e instalación de breaker 1P-20A	UND	8.00		
10.07	Suministro e instalación de breaker de 2P-40A	UND	2.00		
10.08	Suministro e instalación de breaker de 2P-20A	UND	15.00		
10.09	suministro e instalación de salida eléctrica para iluminarias e interruptores con cable F,N,T(3x14) con tubería c40 1/2"	M	240.00		
10.10	Suministro e instalación de Spot de interior LED redondo para empotrar acabado blanco 24W, 1600ims o superior, 6500K	UND	75.00		
10.11	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorrientes de uso general 120v, 20a, con cable de cobre thhn F,N,T(3x12) con tubería PVC C40 1/2" bajo repello	M	270.00		
10.12	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado 20a, 125v, nema 5-15r, blanco, con su respectiva placa, certificación UL	UND	36.00		
10.13	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorriente de uso especial (estufa) con cable F1,F2, N (3x8) thhn, T(1x10) thhn, PVC C40 3/4".	M	15.00		
10.14	Suministro e instalación de tomacorriente para estufa 50A.	UND	1.00		
10.15	suministro e instalación de salida para circuitos de aires acondicionados, cable f,n,t,(3x12), con tubería pvc ced 40 de 3/4" (bajo repello) y EMT en cielo falso	M	100.00		

	TOTAL	L -
<b>NOTA: la parte eléctrica no incluye instalación de transformador, extensión de líneas primarias, separación de circuitos, ninguna intervención en otros edificios Gestión de permisos ante la ENEE y permisos municipales</b>		

Así mismo se establece que, para la presentación de la oferta bastará con el cuadro resumen de cantidades de obra y costos, la empresa que resulte adjudicada deberá presentar las fichas de precios unitarios.

Se modifica el apartado de PRESENTACION DE OFERTAS, el cual se leerá de la siguiente manera:

<p><b>Fecha, hora límites y lugar de presentación de Ofertas.</b></p>	<p>Las Ofertas serán recibidas <b>en forma física, en sobre sellado, debidamente identificado</b>, a más tardar el <b>martes 05 de agosto del 2025, a las 01:00 PM</b> en la sala de juntas de la División Administrativa del INJUPEMP ubicada en el 3 piso del Edificio principal en Colonia Loma Linda Norte, Ave. La FAO. Tegucigalpa, Honduras.</p> <p>No se recibirán ofertas por correo electrónico ni fax.</p>
---	---

Tegucigalpa, M.D.C. uno de agosto del 2025

**EDGARDO CANTILLANO**  
JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA INJUPEMP

