

REPARACION CENTRO DE DIA

N°	CONCEPTO DE OBRA	Unidad	Cantidad
1	SALON DE USOS MULTIPLES		
1.1	desmontaje de cubierta de techo de lamina de asbesto	m ²	342.24
1.2	desmontaje de cielo falso de fibra mineral, incluye desinstalacion de flejeria	m ²	128.65
1.3	demolicion de fascia interior de tablayeso, ancho = 90 cms	ml	83.24
1.4	demolicion de Alero exterior de tablayeso	m ²	116.72
1.5	suministro e instalacion de lamina aluzinc cal.26 color, incluye pintado, reparacion y/o cambio de estructura de techo existente dañada	m ²	342.24
1.6	Suministro e instalacion de cielo falso de fibra mineral, fleje metalico ,plafon de 2'x2'.	m ²	128.65
1.7	Suministro e instalacion de fascia de tabla yeso regular con estructura de aluminio,incluye junteado, cinteado y enmasillado.	m ²	74.92
1.8	Suministro e instalacion de fascia exterior de panelit, incluye embatinado de madera curada de 1"x3"	m ²	116.72
1.9	suministro e instalacion de canal de lamina de aluzinc cal.26 para aguas lluvias (20x25 cms), incluye soportes	ml	55.20
1.10	Suministro e instalacion de columnas falsas de durok de 30x30 cms, incluye pintado y colocacion bajantes de aguas lluvias con tuberia p.v.c de 3" sdr-41 con sus accesorios	ml	17.40
1.11	suministro e instalacion de malla en ventanas de aluminio y vidrio de 2.00 x 1.17 m	und	7.00
1.12	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en paredes interior y exterior (color a eleccion del instituto)	m ²	337.83
1.13	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en fascia interior y exterior	m ²	191.64
1.14	fraguado de piso de ceramica existente	m ²	61.07
1.15	desmontaje de lamparas de pared existentes	und	12.00
1.16	suministro e instalacion de lamparas de pared	und	12.00
1.17	suministro e instalacion de mueble de madera de pino curado para lavatrastos	und	1.00

REPARACION CENTRO DE DIA

N°	CONCEPTO DE OBRA	Unidad	Cantidad
2	EDIFICIO DE DORMITORIOS		
2.1	desmontaje de cubierta de techo de lamina de asbesto	m ²	321.60
2.2	demolicion de Alero exterior de tablayeso	m ²	37.52
2.3	suministro e instalacion de lamina aluzinc cal.26 color, incluye pintado, reparacion y/o cambio de estructura de techo existente dañada	m ²	321.60
2.4	suministro e instalacion de canal de lamina de aluzinc cal.26 para aguas lluvias (20x25 cms), incluye soportes	ml	53.60
2.5	Suministro e instalacion de fascia exterior de panelit, incluye embatinado de madera curada de 1"x3"	m ²	37.52
2.6	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en fascia exterior	m ²	37.52
3	EDIFICIO DE AEROBICOS		
3.1	demolicion de Alero exterior de tablayeso	m ²	55.54
3.2	desmontaje de cielo falso de fibra mineral, incluye desinstalacion de flejeria	m ²	25.82
3.3	desmontaje de cubierta de Techo de lamina simulacion teja	m ²	48.50
3.4	Suministro e instalacion de fascia exterior de panelit, incluye embatinado de madera curada de 1"x3"	m ²	58.96
3.5	Suministro e instalacion de cielo falso de fibra mineral, fleje metalico ,plafon de 2'x2'.	m ²	25.82
3.6	suministro e instalacion de lamina simulacion teja	m ²	48.50
3.7	losa de concreto e= 5 cms, incluye cielo falso de durok y pintura	m ²	6.97
3.8	desmontaje de cubierta de piso existente	m ²	25.82
3.9	suministro e instalacion de cubierta de piso anti fatiga	m ²	25.82
3.10	suministro e instalacion de tuberia p.v.c de 1/2" junto a sus accesorios para alimentacion de muebles sanitarios	gbl	1.00
3.11	Suministro e instalacion de inodoro con sus respectivos accesorios para su debida instalacion.	unidad	3.00

REPARACION CENTRO DE DIA

N°	CONCEPTO DE OBRA	Unidad	Cantidad
3.12	Suministro e instalacion de griferia para lavamanos, incluye sus respectivos accesorios para su debida instalacion.	unidad	1.00
3.13	Suministro e instalacion de urinario con sus respectivos accesorios para su debida instalacion.	Unidad	1.00
3.14	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en paredes interior y exterior (color a eleccion del instituto)	m ²	494.10
3.15	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en fascia exterior	m ²	55.54
3.16	suministro e instalacion de canal de lamina de aluzinc cal.26 para aguas lluvias (20x25 cms), incluye soportes	ml	48.80
4	CAFETERIA		
4.1	demolicion de cielo falso de tablayeso	m ²	23.52
4.2	demolicion de fascia exterior de tablayeso, ancho = 60 cms	ml	21.80
4.3	Suministro e instalacion de cielo falso de tabla yeso regular, incluye junteado, cinteado y enmasillado.	m ²	23.52
4.4	Suministro e instalacion de fascia exterior de panelit	m ²	13.08
4.5	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en paredes interior y exterior (color a eleccion del instituto)	m ²	108.64
4.6	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en cielo de tabla yeso(color a eleccion del instituto)	m ²	23.52
4.7	Pintura general acrilica lavable,excello a dos manos, en fascia exterior	m ²	13.08
4.8	Suministro e instalacion de griferia para lavatrastos, incluye sus respectivos accesorios para su debida instalacion.	unidad	1.00
5	EL RANCHON		
5.1	Suministro e instalacion de lavatrastos, incluye sus respectivos accesorios para su debida instalacion.	unidad	1.00
5.2	suministro e instalacion de tuberia de drenaje p.v.c 3" sdr-41y conexión hacia fosa septica, incluye excavacion y atierro compactado	ml	45.30

REPARACION CENTRO DE DIA

N°	CONCEPTO DE OBRA	Unidad	Cantidad
5.3	construccion de caja de registro de 60x60 cms	unidad	3.00
6	CANCHA DE FUTBOLITO		
6.1	resane y pintado de paredes con pintura acrilica lavable,excello a dos manos (color a eleccion del instituto)	m ²	212.64
6.2	desmontaje de malla ciclon existente	m ²	354.40
6.3	Desmontaje de reflectores	unidad	8.00
6.4	suministro e instalacion de malla ciclon debidamente reforzada, incluye pintado de posteria existente	m ²	354.40
6.5	suministro e instalacion de centro de carga de 4 espacios, incluye desmonte de panel electrico existente	unidad	1.00
6.6	suministro e instalacion de reflectores led, incluye pitado con pintura anticorrosiva en postes metalicos de 4"x4"	unidad	8.00
6.7	pintado de estructura metalica de cubierta en graderia	gbl	1.00
6.8	sumiistro e instalacion de canal de p.v.c. de alto caudal para aguas lluvias	ml	15.35
7	OBRAS EXTERIORES		
7.1	reparacion de tanque metalico para almacenamiento de agua potable, incluye pintado de estructura existente, cambio de valvulas	gbl	1.00
7.2	Desmontaje de lampara de alumbrado publico existente	unidad	33.00
7.3	Desmontaje de lamparas de pie existentes	unidad	33.00
7.4	suministro e instalacion de lamparas led de 150 watts tipo cobra	unidad	12.00
7.5	suministro e instalacion de lamparas led de pie	unidad	33.00
7.6	Salida para tomacorrientes doble polarizado para intemperie con cableado 2#12 1#14 con tuberia pvc electrica de 3/4" (kioskos)	unidad	5.00

REPARACION CENTRO DE DIA

N°	CONCEPTO DE OBRA	Unidad	Cantidad
7.7	Suministro e instalacion de tomacorriente doble polarizado con cajas rectangular de 2"x4" y todos los accesorios para su debida instalacion, incluye base de concreto (kioskos)	unidad	5.00
7.8	Salidas para lamparas fluorescentes con 1 tubos de 17 wats	unidad	5.00
7.9	Suministro e instalacion de lamparas fluorescentes de 1 tubo de 7 watts	unidad	5.00
7.10	suministro e instalacion de parrilla metalica en anafres de kioskos	unidad	15.00
BAÑOS ARES DE PISCINA			
8.1	resane y pintado de paredes con pintura acrilica lavable,excello a dos manos (color a eleccion del instituto)	m ²	244.26
8.2	suministro e instalacion de canal de p.v.c. de alto caudal para aguas lluvias	ml	7.40
TRABAJO FINAL			
9			
9.1	botado de escombros y limpieza general	gbl	1.00