

**Proyecto: acondicionamiento de Agencia Banca de Primer Piso de BANHPROVI ubicada en la ciudad de La Ceiba**

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.1	Desmontaje de cielo falso en donde se construiran las paredes de tablayeso	glb	1.00
<b>2</b>	<b>PISO</b>		
2.1	Remover zocalo de vinil existente dañado	ml	35.56
2.2	Instalacion zocalo de vinil e=10cm	ml	56.84
<b>3</b>	<b>PAREDES</b>		
3.1	Paredes de tablayeso doble cara, con estructura de 3 1/2"	m <sup>2</sup>	88.95
3.2	Construccion de facia h=0.40 en jefatura y pared de area de juntas	m <sup>2</sup>	3.13
3.3	Construccion de viga falsa de tablayeso para ocultar tuberia de desague y potable del lavaplatos	ml	7.45
<b>4</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
4.1	Reubicacion de lamparas 2x2 con tubo led y rejilla PL5	und	8.00
4.2	Suministro e instalacion de lamparas 2x2 con tubo led y rejilla PL5	und	3.00
4.3	Suministro e instalacion de centro de carga general electric 8C 125A, para aires acondicionados, incluye 3 breakers marca general electric	und	1.00
4.4	Suministro e instalacion de tomas doble polarizado para circuito respaldado calibre minimo 2#12 AWG + 1#14 AWG verde (tierra), tuberia EMT, tuberia EMT tuberia minima diametro 3/4"	und	11.00
4.5	Suministro e instalacion de tomas corrientes doble polarizado para circuito no respaldado calibre minimo 2#12 AWG + 1 #14 AWG verde (tierra), tuberia EMT; (2 TV, 1 reloj marcador, 1 oasis, 1 fotocopiadora, 1 refri, 1 microondas, 1 cafetera, 1 entrada izquierda)	und	9.00
4.6	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	und	4.00
4.7	Suministro e instalacion de circuito 220V para A/C, tuberia EMT	und	3.00
4.8	Suministro e instalacion de extractor de aire TecnoLite para ventilacion de archivo y cocineta	und	2.00
<b>5</b>	<b>REDES Y DATOS</b>		
5.1	Nexxt keystone jack RJ-45CAT6	und	13.00
5.2	Switch Cisco SG110 - 16 puertos 10/100/1000mbps No administrable	und	1.00
5.3	Cable de red CAT6 Klipcam	und	2.00
5.4	Patch Panel Newlink CAT6 24 puertos	und	1.00
5.5	Gabinete de pared Nexxt compacto 9RMS 24x24 2 ventiladoras AW221NXT39	und	1.00
5.6	Instalacion de puntos de red utilizando tuberia EMT, incluye instalacion fisica de tuberia metalica y cajas metalicas para jack hembra RJ45 Cat 6 a Rack RJ45 CAT6 (no instalacion de riel)	und	13.00
5.7	Instalacion fisica de gabinete mediano para rack	und	1.00
5.8	Tapadera de pared 1 orificio Nexxt	und	13.00
5.9	Caja rectangular metalica EMT	und	13.00
5.10	Suministro de materiales: tuberia EMT, caja de registro, conectores, coupling, riel, abrazaderas, expansores y tornillos	glb	1.00
<b>6</b>	<b>PUERTAS E INSTALACIONES DE VIDRIO</b>		
6.1	Division aluminio natural con vidrio de 10mm y accesorios h=2.10 mts, oficina enlace II piso	m <sup>2</sup>	2.75
6.2	Division aluminio natural con vidrio de 10mm y accesorios h=2.30 mts, pared sala de juntas	m <sup>2</sup>	3.50
6.3	Puerta de vidrio aluminio natural con vidrio de 6mm, 0.90m x 2.10m, haladera cromada de 0.90m	und	2.00
6.4	Suministro e instalacion de puerta termoformada de 32"x80"x3 1/2", incluye contramarco, mocheta y cerradura	und	2.00

<b>7</b>	<b>ACABADOS Y FACHADA</b>		
7.1	Sellador en paredes de tablayeso	m <sup>2</sup>	98.89
7.2	Pintura interior SUR latex mate, según eleccion de colores del cliente	m <sup>2</sup>	233.20
7.3	Pintura en puertas termoformadas SUR latex mate blanco	und	3.00
7.4	Pintura puerta principal de aluminio y toda su estructura en color bronce, pintura Fast dry SUR	glb	1.00
<b>8</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
8.1	Suministro e instalacion de tuberia de PVC 2" para tuberia de drenaje para lavaplatos	ml	4.80
8.2	Suministro e instalacion de tuberia de PVC 1/2" para tuberia de agua potable para lavaplatos	ml	5.50
8.3	Suministro e instalacion de lavaplatos con sus accesorios y griferia	und	1.00
<b>9</b>	<b>OTROS</b>		
9.1	Limpieza general	glb	1.00
9.2	Pulido de piso	glb	1.00