

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS BANCARIAS DEL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI) UBICADAS EN LAS CIUDADES DE DANLÍ Y JUTICALPA

	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad
A	OBRAS		
1	Construcción de paredes interiores con paneles de tablayeso de 4'x8'x1/2" de espesor, doble cara, con esquineros metálicos en sus esquinas, pasteado a dos manos de masilla blanca para tablayeso y lijadas en ambas caras.	m ²	51.00
2	Suministro e Aplicación de Pintura látex en paredes.	m ²	162.00
3	Pintura de Puertas Existentes en Color Blanco	ud	1.00
4	Suministro e Instalación de Zócalo de Vinyl, de 4"	ml	14.00
5	Resane General en Paredes	Glb	1.00
6	Desinstalacion de Mueble de Lavamanos	Unidad	1.00
7	Suministro e Instalacion de Lavamanos de Pedestal	Unidad	1.00
B	VENTANERIA Y MUEBLES FIJOS DESMONTABLES		
1	Suministro e instalación de Fachada de Vidrio, Sand blastado, aluminio anodizado color aluminio natural. Altura 2.40 m	m ²	3.80
2	Suministro e instalación de puerta de Vidrio Sand Blastado P-2 (0.90x2.10m), aluminio anodizado color bronce, incluye haladera tubular cromada , tope de puerta, brazo hidráulico, todos sus accesorios.	Ud	1.00
3	Suministro e instalación de puerta P-4, termoformada lisa de 0.70x2.10m, incluye llavín, tipo pelota, con llave tipo dormitorio, pintura color blanca.	Ud	2.00
C	FUERZA, VOZ , DATOS E ILUMINACION		
1	Suministro e instalación de Salida para tomacorriente doble polarizado para Microonda, 20A,120V, Tubería EMT (UL) diámetro 3/4" sobre cielo falso, o entre pared de tabla yeso, instalación superficial con canaleta decorativa con todos sus accesorios (esquineros, cajas,etc) ,caja metálica tipo pesada 4"x2"x2 1/8"(en paredes nuevas de tablayeso),cable THHN 2#10+1#12, accesorios para canalizaciones con riel strut, Riel Strutt. Circuito deberá ir independiente en su tubería EMT (UL) a menos que el supervisor indique lo contrario.	Ud	1.00
2	Suministro e instalación de Salida para tomacorriente doble polarizado para TV, 20A,120V, Tubería EMT (UL) diámetro 3/4" sobre cielo falso, o entre pared de tabla yeso, instalación superficial con canaleta decorativa con todos sus accesorios (esquineros, cajas,etc) ,caja metálica tipo pesada 4"x2"x2 1/8"(en paredes nuevas de tablayeso),cable THHN 2#10+1#12, accesorios para canalizaciones con riel strut, Riel Strutt. Circuito deberá ir independiente en su tubería EMT (UL) a menos que el supervisor indique lo contrario.	Ud	2.00
3	Suministro e instalación de Salida para tomacorriente doble polarizado, 20A,120V, Tubería EMT (UL) diámetro 3/4" instalación superficial con canaleta decorativa con todos sus accesorios (esquineros, cajas,etc) ,caja metálica tipo pesada 4"x2"x2 1/8",cable THHN 2#10+1#12, accesorios para canalizaciones con riel strut, Riel Strutt. Cada circuito deberá ir independiente en su tubería EMT (UL) a menos que el supervisor indique lo contrario.	Ud	12.00
4	Suministro e instalación de Salida para tomacorriente doble polarizado para Impresora, fotocopidora, etc, 20A,120V, Tubería EMT (UL) diámetro 3/4", instalación superficial con canaleta decorativa con todos sus accesorios (esquineros, cajas,etc) ,caja metálica tipo pesada 4"x2"x2 1/8",cable THHN 2#10+1#12, accesorios para canalizaciones con riel strut, Riel Strutt. Circuito deberá ir independiente en su tubería EMT (UL) a menos que el supervisor indique lo contrario.	Ud	2.00
5	Redistribucion de lamparas existentes en el local	Glb	1.00
6	Revision General de Sistema Electrico del local (acometida, cableado, tomacorrientes)	Glb	1.00
7	Suministro e instalación de unidad Mini Split de 60,000 BTU	Ud	1.00
8	Suministro e instalación de Alimentador Eléctrico para unidad Mini Split de 60,000 BTU con bomba	Ud	1.00
9	Suministro e Instalación de Salidas Dobles de Red cat 6: Jack rojo para telefonía y azul para datos, instalación en pared EMT 3/4", caja de 2" x 4" pesada USA a 0.40 m SNPT. Doble RJ45, placa, cable UTP. Incluye certificación de los puntos.	Ud	8.00
10	Suministro e instalación de Toma de cable para TV en pared, salida Coaxial para Cable, caja pesada 4x2x21/8"	Ud	1.00
11	Suministro e instalación de Acometida de Cable para TV	Ud	1.00
12	Suministro e instalación de ducteria para alarma y cámaras en banco	Global	1.00
13	Suministro e instalación de salida eléctrica para rotulo	ud	1.00
E	LIMPIEZA		
1	Aseo total	Global	1.00