



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)
DIRECCION DE GESTION COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

CODIGO: 111-2011

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO

UBICACIÓN: COL. BRISAS DEL NORTE , COMAYAGUELA, M.D.C.

FECHA:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EMPEDRADO					
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	1,590.75		
2	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)	M³	443.01		
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M³	553.76		
4	RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO	M³	60.00		
5	MATERIAL SELECTO BALASTADO E=10 CM(INCLUYE ACARREO)	M³	372.00		
6	EMPEDRADO AHOGADO E=15 CM	M²	3,711.75		
7	CORTADO DE JUNTAS	ML	1,272.60		
SUB TOTAL EMPEDRADO					
COMPONENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO					
8	TRAZADO Y MARCADO	ML	505.00		
9	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO II (CON RETROEXCAVADORA)	M3	913.68		
10	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	371.88		
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" SDR-41	M.L.	276.00		
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" SDR-41	M.L.	505.00		
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC 8"x8"x6"	UNI	30.00		
14	POZO DE ALCANTARILLADO 2.5 mts, NO INC. EXC Y ACARREO	UNI	3.00		
15	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (CON COMPACTADORA DE PLATO)	M3	148.37		
16	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	770.22		
17	TAPADERAS DE POLIETILENO	UNID	3.00		
18	MAMPOSTERIA PARA ESTRUCTURAS DE DRENAJE	M3	4.50		
SUB TOTAL ALCANTARILLADO					
GENERALES					
19	ROTULO METALICO PEQUEÑO	UND	1.00		
20	ROTULO METALICO GRANDE	UND	1.00		
21	IMPLEMENTOS DE TRABAJO	UND	10.00		
SUB TOTAL DE GENERALES					
TOTAL					