



# Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

## ADENDUM 2

### PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA

#### Concurso Pública Nacional No. CPuNO-02/FM-15/AMDC-2014

De acuerdo a lo establecido en el Documento Base en las en la cláusula 6. Modificación de los documentos de Concurso, sub-cláusulas: 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, Modificación de los documentos del Concurso, se realizan las siguientes aclaraciones y modificaciones al documento base:

#### Modificación:

De acuerdo a lo establecido

Sección VI. Términos de Referencia, Cláusula II. Descripción del Proyecto, Inciso e) Supervisar las obras a ejecutar por las empresas contratadas para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de tramos de la red vial municipal y servicios conexos. La AMDC ha dividido las zonas geográficas en cinco (5) cuadrantes, para contratar así diferentes empresas a ser supervisadas.

g) Elaboración de Informes Mensuales, Especiales e Informe Final del Proyecto.

Se estiman que podrán contratarse cinco (5) contratistas que ejecutarán las obras en cinco (5) Lotes que se describen a continuación:

1. Lote 1, Sector Tegucigalpa T-1
2. Lote 2, Sector Tegucigalpa T-2
3. Lote 3, Sector Tegucigalpa T-3
4. Lote 4, Sector Comayagüela C-1
5. Lote 5, Sector Comayagüela C-2

Se enlista las actividades y cantidades de obras presupuestadas a la ejecución el cual se detalla en los **Anexos A.1, A.2, A.3, A.4, A.5.**

Así mismo en el numeral 5 del aviso, y la Sección III. Instrucciones Especiales a los Oferentes IGO 16.1 se leerá de la siguiente manera:

Se recibirán las ofertas para este concurso a más tardar el día 28 de Julio del 2014, hasta las 2:00 p.m. en la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, sita en el edificio





## Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

ejecutivo, 1er piso, al frente de Hospital y Clínicas Viera, Avenida Colón, barrio El Centro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A. No será necesario presentarlas personalmente; las mismas podrán ser enviadas por correo a mano; sin embargo, el Contratante no se hace responsable si éstas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para recepción de ofertas o antes. Las ofertas tardías no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

**Se notifica que es obligatorio dar acuse de recibo de la presente adendum y a la presentación de una copia firmada y sellada por el representante legal de la empresa en la documentación que acompaña en la oferta.**

Tegucigalpa, M. D. C. 18 de julio, 2014.



Lic. Alex Francisco Elvir

Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Interno





# Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

## ANEXO A.1

**Cantidades de Obra Estimadas**  
**Rehabilitación y Mejoramiento de Calles en Tegucigalpa y Comayagüela**  
**Lote #1, Sector Tegucigalpa T-1**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>A.</b>	<b>Actividades de Trabajo para la Construcción de Obras</b>		
A1	Excavación para baches	m <sup>2</sup>	464.81
A2	Excavación común	m <sup>3</sup>	902.02
A3	Demolición de concreto hidráulico	m <sup>3</sup>	139.20
A4	Material selecto	m <sup>3</sup>	256.13
A5	Base triturada	m <sup>3</sup>	89.09
A6	Mezcla asfáltica para baches	Ton	1,200.00
A7	Micro carretas aproximadamente 35 Lib. / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,200.00
A8	Concreto hidráulico clase "A", MR= 650 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	189.31
A9	Concreto hidráulico clase "B", f'c =2,500 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	122.50
A10	Corte de juntas	ml	2,338.56
A11	Sellado de grietas en concreto hidráulico	ml	5,011.20
A12	Sellado de grietas en carpeta asfáltica	ml	2,338.56
A13	Bordillo 15 cm x 15 cm	ml	334.08
A14	Nivelación de tapaderas, en pozos de inspección existente	Unidad	17
A15	Suministro y colocación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes	Unidad	32
A16	Construcción Tragantes de acera 1.2 m x 1.2 m	Unidad	10
A17	Suministro y Colocación de Tuberías ADS de 30" Ø	ml	230.00
A18	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica	ml	10,000.00
-	<b>Sub Total Construcción de Obras</b>	-	-
<b>B.</b>	<b>Administración Delegada (10%)</b>	Global	10%
<b>C.</b>	<b>Cláusula Escalatoria (7%)</b>	Global	7%
	<b>Total Proyecto</b>	-	-





# Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras C. A.

## ANEXO A.2

**Cantidades de Obra Estimadas**  
**Rehabilitación y Mejoramiento de Calles en Tegucigalpa y Comayagüela**  
**Lote #2, Sector Tegucigalpa T-2**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>A.</b>	<b>Actividades de Trabajo para la Construcción de Obras</b>		
A1	Excavación para baches	m <sup>3</sup>	1,379.89
A2	Excavación común	m <sup>3</sup>	1,893.12
A3	Demolición de concreto hidráulico	m <sup>3</sup>	779.52
A4	Material selecto	m <sup>3</sup>	1,024.51
A5	Base triturada	m <sup>3</sup>	256.13
A6	Mezcla asfáltica para baches	Ton	3,180.00
A7	Micro carpetas aproximadamente 35 Lib. / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	29,000.00
A8	Concreto hidráulico clase "A", MR= 650 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	905.00
A9	Concreto hidráulico clase "B", f'c=2,500 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	205.00
A10	Corte de juntas	ml	4,454.40
A11	Sellado de grietas en concreto hidráulico	ml	6,681.59
A12	Sellado de grietas en carpeta asfáltica	ml	3,340.80
A13	Bordillo 15 cm x 15 cm	ml	690.43
A14	Nivelación de tapaderas, en pozos de inspección existente	Unidad	23
A15	Suministro y colocación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes	Unidad	45
A16	Construcción Tragantes de acera 1.2 m x 1.2 m	Unidad	17
A17	Suministro y Colocación de Tuberías ADS de 30" Ø	ml	430.00
A18	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica	ml	18,000.00
-	<b>Sub Total Construcción de Obras</b>	-	-
<b>B.</b>	<b>Administración Delegada (10%)</b>	Global	10%
<b>C.</b>	<b>Cláusula Escalatoria (7%)</b>	Global	7%
	<b>Total Proyecto</b>	-	





# Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

## ANEXO A.3

Cantidades de Obra Estimadas  
Rehabilitación y Mejoramiento de Calles en Tegucigalpa y Comayagüela  
Lote #3, Sector Tegucigalpa T-3

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>A.</b>	<b>Actividades de Trabajo para la Construcción de Obras</b>		
A1	Excavación para baches	m <sup>4</sup>	876.35
A2	Excavación común	m <sup>3</sup>	1,781.76
A3	Demolición de concreto hidráulico	m <sup>3</sup>	122.50
A4	Material selecto	m <sup>4</sup>	890.88
A5	Base triturada	m <sup>3</sup>	222.72
A6	Mezcla asfáltica para baches	Ton	2,015.61
A7	Micro carpetas aproximadamente 35 Lb. / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,590.39
A8	Concreto hidráulico clase "A" ,MR= 650 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	868.61
A9	Concreto hidráulico clase "B" , f'c =2,500 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	167.04
A10	Corte de juntas	ml	4,565.76
A11	Sellado de grietas en concreto hidráulico	ml	1,336.32
A12	Sellado de grietas en carpeta asfáltica	ml	1,781.76
A13	Bordillo 15 cm x 15 cm	ml	1,336.32
A14	Nivelación de tapaderas, en pozos de inspección existente	Unidad	10
A15	Suministro y colocación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes	Unidad	30
A16	Construcción Tragantes de acera 1.2 m x 1.2 m	Unidad	15
A17	Suministro y Colocación de Tuberías ADS de 30" Ø	ml	210.00
A18	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica	ml	9,500.00
-	<b>Sub Total Construcción de Obras</b>	-	-
<b>B.</b>	<b>Administración Delegada (10%)</b>	Global	10%
<b>C.</b>	<b>Cláusula Escalatoria (7%)</b>	Global	7%
	<b>Total Proyecto-</b>	-	





# Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

## ANEXO A.4

Cantidades de Obra Estimadas  
Rehabilitación y Mejoramiento de Calles en Tegucigalpa y Comayagüela  
Lote #4, Sector Comayagüela C-1

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>A.</b>	<b>Actividades de Trabajo para la Construcción de Obras</b>		
A1	Excavación para baches	m <sup>3</sup>	827.94
A2	Excavación común	m <sup>3</sup>	2,419.92
A3	Demolición de concreto hidráulico	m <sup>3</sup>	356.35
A4	Material selecto	m <sup>3</sup>	1,937.66
A5	Base triturada	m <sup>3</sup>	334.08
A6	Mezcla asfáltica para baches	Ton	1,904.25
A7	Microp carpetas aproximadamente 35 Lib. / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,590.39
A8	Concreto hidráulico clase "A", MR= 650 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,338.56
A9	Concreto hidráulico clase "B", f'c =2,500 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	233.86
A10	Corte de juntas	ml	7,906.55
A11	Sellado de grietas en concreto hidráulico	ml	5,122.56
A12	Sellado de grietas en carpeta asfáltica	ml	3,006.72
A13	Bordillo 15 cm x 15 cm	ml	2,004.48
A14	Nivelación de tapaderas, en pozos de inspección existente	Unidad	20
A15	Suministro y colocación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes	Unidad	40
A16	Construcción Tragantes de acera 1.2 m x 1.2 m	Unidad	20
A17	Suministro y Colocación de Tuberías ADS de 30" ø	ml	600.00
A18	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica	ml	13,800.00
-	<b>Sub Total Construcción de Obras</b>	-	-
<b>B.</b>	<b>Administración Delegada (10%)</b>	Global	10%
<b>C.</b>	<b>Cláusula Escalatoria (7%)</b>	Global	7%
	<b>Total Proyecto</b>	-	





# Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

## ANEXO A.5

Cantidades de Obra Estimadas

Rehabilitación y Mejoramiento de Calles en Tegucigalpa y Comayagüela

Lote #5, Sector Comayagüela C-5

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>A.</b>	<b>Actividades de Trabajo para la Construcción de Obras</b>		
A1	Excevación para baches	m <sup>3</sup>	7,524.06
A2	Excevación común	m <sup>3</sup>	779.52
A3	Demolición de concreto hidráulico	m <sup>3</sup>	890.88
A4	Material selecto	m <sup>3</sup>	556.80
A5	Base triturada	m <sup>3</sup>	334.08
A6	Mezcla asfáltica para baches	Ton	1,700.00
A7	Micro carpetas aproximadamente 35 Lib. / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,000.00
A8	Concreto hidráulico clase "A", MR= 650 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	267.26
A9	Concreto hidráulico clase "B", f'c =2,500 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	122.50
A10	Corte de juntas	ml	4,454.40
A11	Sellado de grietas en concreto hidráulico	ml	3,340.80
A12	Sellado de grietas en carpeta asfáltica	ml	3,340.80
A13	Bordillo 15 cm x 15 cm	ml	334.08
A14	Nivelación de tapaderas, en pozos de inspección existente	Unidad	10
A15	Suministro y colocación de tapaderas de plástico para pozos de inspección existentes	Unidad	30
A16	Construcción Tragantes de acera 1.2 m x 1.2 m	Unidad	10
A17	Suministro y Colocación de Tuberías ADS de 30" Ø	ml	100.00
A18	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica	ml	7,400.00
-	<b>Sub Total Construcción de Obras</b>	-	-
<b>B.</b>	<b>Administración Delegada (10%)</b>	Global	10%
<b>C.</b>	<b>Cláusula Escalatoria (7%)</b>	Global	7%
	<b>Total Proyecto</b>	-	-

