



# Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

## ADENDUM No.2

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, comunica a todos los oferentes en la licitación **No. LPrNO-33-AMDC-49-2015 (2)** en el proyecto "Pavimentación de calle, Colonia Bella Vista.", ubicado en Comayagüela, en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. Código **No. 697**.

### Comunica lo siguiente:

Conforme al enunciado Sección III numeral 11.4 de las IAO "con el fin de otorgar a los oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus ofertas, el contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las ofertas".

### Ampliaciones:

Se extiende la fecha de presentación de las ofertas para el día **30 de octubre** del presente año, la **apertura de las ofertas se hará a las 10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras** en la Gerencia de Licitaciones Contrataciones y Servicios Internos. Cita en el primer piso del edificio Ejecutivo de la AMDC frente al Hospital y Clínicas Viera, Barrio el Centro, Tegucigalpa.

Sección II Datos de la Licitación.

**De acuerdo a la Sección I y al enunciado en el numeral 10 Aclaración de los Documentos de Licitación, inciso 10.1, 10.2, se realizan las siguientes aclaraciones:**

Pregunta:

En el Cuadro de cantidades de obra esta el ítem de acarreo de material con una cantidad de 220.50 M3/KM y en las especificaciones de dicho ítem se menciona que este acarreo es para el desperdicio que pueda surgir de la excavación o otras actividades. ¿Qué distancia se tomo (KM) y que Cantidad se considero de desperdicio (M3) para acarreo?

R1)

### **3. ACARREO DE MATERIAL**

**Unidad: M3**

**Descripción de la Actividad**

Estos trabajos consistirán en el acarreo de material de desperdicio con volqueta, ya sea producto de la excavación, demoliciones u otro tipo de materiales del proyecto, el material de desperdicio será cargado por peones en volquetas de 5m<sup>3</sup> y se procederá a botarlos a los lugares municipales autorizados, mismos que también serán verificados y aprobados por la supervisión para evitar contaminaciones ambientales, sedimentaciones en cauces de ríos o quebradas u otros.

Illm.

## CRITERIOS DE CALCULOS DEL ANALISIS DE COSTOS

Este trabajo de acarreo de material de desperdicio, requiere de mano de obra no calificada, volqueta y herramienta menor.

## CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO

### MEDICION:

La cantidad a pagarse por acarreo de material de desperdicio, será el número de metros cúbicos / Kilómetros medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

### PAGO:


Estos precios y pagos constituirán total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación

Así mismo se realizaron modificaciones que están incluidas en el siguiente Anexo:

Lista de cantidades de cantidades sección IX

Esta enmienda es de acuerdo a las consultas que realizaron las empresas por comunicación escrita o correo electrónico en la fecha correspondiente. La enmienda así como las aclaraciones a las preguntas realizadas por los oferentes (anexos) se encuentran disponibles en la página de HonduCompras, [www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn). El presente Adendum, y los anexos, pasan a formar parte integral del Documento Base de esta licitación.

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Octubre 2015

  
  
**Lic. Alex Francisco Elvir Artica**  
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones  
Y Servicios Interno

ePA

Cc. Archivo

Jlm.

**Anexo I**  
**Sección IX**  
**Lista de Cantidades**

**Presupuesto Pavimentación de Calle Colonia Bella Vista**

Proyecto: Pavimentación de Calle, Colonia Bella Vista	Longitud (M):	210.00
Propietario: Alcaldía Municipal	Ancho (M):	7.00
Ubicación: Colonia Bella Vista, Comayagüela M.D.C.	Espesor (M):	0.15

Ítem	Descripción de Actividades	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Trazado y Marcado	ML	210.00		
2	Excavación Común	M3	367.50		
3	Acarreo de Material	M3	220.50		
4	Conformación de Sub rasante	M2	1470.00		
5	Sub Base E = 10 cm	M3	147.00		
6	Concreto Hidráulico 4000 PSI	M3	220.50		
7	Cortado de Losas	ML	630.00		
8	Sellado de Juntas	ML	630.00		
9	Bordillo de Concreto 15x15 cm	ML	420.00		
10	Limpieza final	M2	882.00		

**Presupuesto total**