



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

Aclaración No. 1

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, comunica a todos los oferentes participantes en la licitación privada No. **LPrNO-379-AMDC-434-2017, con código: 1800**, para el proyecto **“Construcción de techo en cancha de escuela Esteban Mendoza”**, localizado en **Tegucigalpa**, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, el cual será financiado con fondos municipales.

Comunica lo siguiente:

Conforme a lo enunciado en la Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO), numeral 11, incisos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4

Se aclara lo siguiente:

1. En el área que esta la cancha esta la presencia de un árbol. Pregunta: ¿qué actividad se tiene considerada, ¿podar el árbol, cortarlo o no afectará a lo correspondiente a la construcción del techado en la cancha? quien ejecutará este trabajo y permiso de corte; aclarar alcances.

R// El árbol existente no se podará, se mantendrá en existencia.

2. En los pasillos esta la presencia de un piso color rojo. Pregunta: ¿la cerámica antiderrapante que está considerada en el presupuesto se pegara encima del existente o se creara otra actividad denominada “demolición de piso existente en pasillo”?

R// Se pegará sobre el piso existente.

3. En el predio de la cancha, existe actualmente una cuneta para captar las aguas lluvias del mismo. Pregunta: ¿qué actividad se tiene contemplado para dicha obra?

R// No se realizará ninguna actividad para dicha obra, ya que la función de la cuneta es evacuar las aguas lluvias.

4. El Adoquín que está presente actualmente en el área de la cancha y que se va a retirar. Pregunta: ¿qué se va hacer con este insumo y si se tiene algún lugar considerado para su recolección?

R// El adoquín desmontado será trasladado al plantel de la AMDC en la colonia 21 de Octubre tal como lo dice la especificación de dicha actividad.

5. Con respecto a las aguas lluvias en los techos de las aulas. Pregunta: ¿Qué actividad se tiene considerada para retirar esas aguas del predio de la cancha?

R// Dentro del alcance de la especificación técnica de la actividad B9 se describe que actividades se realizaran para evacuar las aguas lluvias del techo.

6. Dentro de las aulas hay sistema de Iluminación funcionando. Pregunta: ¿qué actividad se tiene considerado previo al reemplazo del sistema de eléctrico actual?

R// El sistema eléctrico no se tocará, se mantendrá el existente.

7. Con respecto al techo de las aulas. Pregunta: ¿se utilizará el mismo sistema que con el techo de la cancha, ósea el uso de canaleta de 2" x 6" y lamina aluzinc?

R// Si, se utilizara el mismo sistema para la construcción del techo en las aulas.

8. ¿Podrían por favor ampliar las especificaciones de ángulos, canaletas tanto de 2" x 6" como de 2" x 4"?

R// Ver enmienda # 3, numeral 1.

9. Se observa que en piso en la cancha hay una losa de concreto de 10cm de espesor. Pregunta: ¿Cuál es el acabado final del mismo y si va a ver presencia de corte y juntas de dilatación, por favor ampliar este tema?

R// Ver enmienda # 3, numeral 2.

10. En la Conformación del área de la cancha. Pregunta: ¿Se tiene considerado algún relleno con material selecto como desplante en losa de piso para la cancha?

R// La conformación se hará sobre el material existente donde se desmontará el adoquín.

11. Con respecto a la pintura que se usará para delimitar la cancha. Pregunta: ¿podrían ampliar las especificaciones de que tipo de pintura que está considerando para dicha actividad?

R// Ver enmienda # 3, numeral 3.

12. Por favor ¿especificar cuál es la profundidad considerada para la cimentación de las zapatas aisladas?

R// La profundidad de la cimentación esta especificada en los planos, será de 1.20 m.

13. No se observa en ningún plano, ni en presupuesto vigas tensoras tanto inferior como superior. Se recomendaría que se considera ya que las columnas son altas y podrían sufrir torsión

R// No están consideradas debido a que la carga que soportara dichas columnas no afectara la estructura de las minas, así mismo la esbeltez es contrarrestada por la sección de 30x30cm de concreto reforzada con cuatro (4) varillas No. 6 y anillos No. 3 @ 20 cm.

14. En las columnas de 30 x 30cm en el área de la cancha. ¿cuál es el acabado final de ellos?

R// El acabado final de la estructura repellido y pulido.

15. Se observa que esta la presencia de una placa entre la columna de concreto de 30 x 30cm y la cerca para techo. ¿qué especificaciones nos podrían dar de esa placa?

R// Ver enmienda # 3, numeral 4.

Tegucigalpa M. D. C. 11 de octubre de 2017



Lic. Alex Francisco Elvir Artica
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones
Y Servicios Internos

MR