



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

ADENDUM No.3

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, comunica a todos los oferentes en la licitación **No. LPrNO-56-AMDC-78-2014** en el proyecto "Construcción de huellas, empedrados, cunetas y losa en barrio Cabañas, ubicado calle principal Barrio Cabañas, Tegucigalpa.", M.D.C. código **No. 549**.

Comunica lo siguiente:

Conforme al enunciado B de la Sección III numeral 10.1 Todos los oferentes que requieran aclaraciones sobre los documentos de licitación deberán solicitarlas al contratante por escrito a la dirección indicada en los **DDL**. El contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos diez (10) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas. Se enviarán copias de la respuesta del contratante a todos los que adquirieron los documentos de licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.

Explicaciones: las siguientes preguntas y solicitudes de aclaración establecidas en el documento base en la sección 10.2 Las respuestas a solicitudes de aclaración se publicarán además en el sistema de información de contratación y adquisiciones del Estado de Honduras, "HondusCompras", (www.honduscompras.gob.hn).

En nota enviada el 19 de noviembre enunciando las siguientes preguntas, se le dan las siguientes respuestas:

Solicitud de copia de los planos de la obra (específicamente cortes, secciones, plantas y perfiles) donde se indique con claridad el tramo exacto a reparar, ya que en las bases de la licitación no se encuentran dichos planos.

RESPUESTA

- 1) No existe este ítem, porque la conformación que se va a realizar es en el sitio donde se construirá una losa de concreto de 20 ml de largo, y en los empedrados, y esta conformación solo es para nivelar la superficie con el material existente y esto producirá una cantidad mínima de material de desperdicio, el cual se podría volver a utilizar.
- 2) Se construirá una losa sobre el empedrado iniciando el proyecto en el Desvío hacia La Cabaña (entrando por los cines Aries y Tauro), para mejorar la entrada de los vehículos, ya que existen baches. Solo se deben acomodar las piedras.
- 3) Se tiene planificado construir tres áreas de empedrados en las zonas de frente a la iglesia nueva y prolongar el existente frente a la zona del derrumbe. Esto no requiere mover las piedras.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

ACTIVIDADES A EJECUTAR:

1. LOSA DE CONCRETO.

- ✓ Hay que construir dos losas, una enfrente de las pilas para evitar la filtración de agua al muro y mide 20 metros de largo por 6 ml de ancho y la otra losa de Ancho: 4.0 ml, Largo: 3:00 ml en la entrada del empedrado tomando como el cero la entrada que esta después de donde eran los cines Aries y Tauro. **Color azul**

2. HUELLAS

- ✓ La construcción de unas huellas de concreto desde el campito de futbol hasta donde está el muro de contención, que es el área más dañada y difícil de circular. Son 175 Ml de largo; por un Ancho: 0.60 ml(0.30 por lado); Espesor: 0.10 Ml. **Color Rojo**

3. MURO

- ✓ Se construirá un muro de contención en la zona donde está ubicada la iglesia, con las siguientes dimensiones Altura: 2.0 ml; Ancho; 0.60; Altura: 2.00 ml. Al terminar

4. EMPEDRADO

- ✓ Se va construir tres áreas de empedrado de más de 150 ml en el sector del derrumbe para mejorar la circulación de vehículos y unirlo al empedrado existente, de acuerdo a los datos del plano Son dos áreas de empedrado y una que va enfrente de la iglesia nueva como prolongación del existente. **Color Verde**

5. CUNETAS

- ✓ Se requiere construir 150 ml de cunetas en el tramo a empedrar en el derrumbe, ya que no existe y las lluvias están dañando la calzada. Cunetas de A: 0.50 ml; Profundidad: 0.60 ml; Espesor: 0.25 ml. **Color Verde.**

6. Planos

- ✓ Se adjunta conjunto croquis de vistas aéreas de la zona del proyecto con los colores de identificación.

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Diciembre 2014

Alex Francisco Elvir Artica
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos



Conjunto de vistas aéreas del proyecto









