



# Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

## NOTA ACLARATORIA No.1 A PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

### PROYECTO:

**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN EN EL SECTOR DE LA COLONIA ARTURO QUEZADA, CON CÓDIGO N° 1272**

### **Licitación Pública Nacional No. LPuNo-01-AMDC-58-2017**

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a todas las empresas constructoras nacionales, precalificadas en el proceso de documentos de precalificación de empresas constructoras No. **PR-EC-01/AMDC/2016**, en la Categoría I "Pavimentación, mejoramiento y rehabilitación de calles con pavimento de concreto hidráulico, asfalto y adoquín y similares y clasificados por el monto para ser contratados en la categoría "E" y "F" y que participan en la Licitación No. **LPuNo-01-AMDC-58-2017**, se les comunica que de conformidad a la cláusula 10.- "Aclaraciones del Documento de Licitación", inciso 10.1, clausula 11 "Enmiendas a los Documentos de Licitación, incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la Sección I. "Instrucciones a los Oferentes" del documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPuNo), se realiza la Nota Aclaratoria No.1, mediante la cual se refiere a las consultas planteadas por las Empresas participantes en la presente Licitación Pública, que enviaron solicitudes para aclaraciones, a continuación adjuntamos las respuestas y aclaraciones a dichas consultas que serán del conocimiento de todos los interesados.

1. A solicitud de nuestros proveedores, por este medio solicitamos ampliación de 8 días en la entrega de ofertas de la licitación pública Nacional No. LPuNo-01AMDC-58-2017 "Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y Sanitario y Pavimentación en el Sector de la Colonia Arturo Quezada, código No. 1272.

**R1/ El plazo de presentación de las ofertas no se amplía y queda conforme se establece IAO 21.1 y IAO 24.1 del documento base de licitación.**

2. En ítem A2 se indica unidad de medida M3, en especificaciones se menciona M2. ¿Cuál se deberá considerar?

**R2/Se aclara que se debe considerar el área demolida y su Unidad de Medida en metros cúbicos (M3), por lo tanto, se modifica la especificación técnica: A2, B3 y C4 - DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE (Ver Enmienda N° 1, numeral N° 1).**

3. En especificaciones se menciona que todas las demoliciones y excavaciones deben considerar botado de material excedente, pero en cuadro de cantidades menciona ítem de sobre acarreo, ¿Qué actividades comprende este sobre acarreo?

**R2/ Se aclara que el Ítem A7. Sobre Acarreo, contempla únicamente el Material sobrante de la Excavación Común (A3) y de la Sub Excavación (A4). Todas las demoliciones y excavaciones deberán botar el botado de material excedente. Por lo tanto, se modifica la especificación técnica: A3-EXCAVACIÓN COMÚN, A4-SUB EXCAVACIÓN (Ver Enmienda N° 1, numeral N° 2).**

of

Q

4. En inspección realizada en el lugar del proyecto se pudo observar que el material de la zona es rocoso y en el listado de cantidades no hay un ítem de excavación en roca para el alcantarillado y agua potable ¿Dónde se debe considerar este costo?

**R4/ De acuerdo al Estudio de Suelos realizado no se encontró material rocoso. A continuación, se detalla el tipo de material encontrado: (ver anexo).**

Tegucigalpa, 06 de marzo de 2016.



**Alex Francisco Elvir Ártica**  
Sub Gerente de Licitaciones, Contrataciones y  
Servicios Internos.

mh

af

# Anexo

## Clasificación del Suelo:

No. Calicata	No. Muestra	Tipo de muestra	Estación	Profundidad	Fase # 200	LL	IP	Clasificación ASSHTO	Clasificación Unificada
1	# 1	Material selecto existente (color amarillo oscuro)	0 + 580	0.00 - 0.20	14.2	32	10	A-2-4: Gravas y arenas limosas y arcillosas	SC: Arena arcillosa con grava
	# 2	Terreno Natural (color negro)	0 + 580	0.20 - 1.50	93.4	85	41	A-7-5: Suelos arcillosos	OH: Limo orgánico arenoso
2	# 1	Terreno Natural (color café claro)	0 + 680	0.00 - 0.75	18.0	37	9	A-2-4: Gravas y arenas limosas y arcillosas	GM: Grava limosa con arena
3	# 1	Material de relleno (color café claro)	1 + 020	0.00 - 0.55	8.1	29	6	A-1a: Fragmentos de piedra, grava y arena	GP-GM: Grava mal graduada con limo y arena
	# 2	Terreno Natural (color café oscuro)	1 + 020	0.55 - 1.60	21.1	46	20	A-2-7: Gravas y arenas limosas y arcillosas	GC: Grava arcillosa con arena
4	# 1	Material de Relleno (color café claro)	1 + 520	0.00 - 0.35	13.6	26	8	A-2-4: Gravas y arenas limosas y arcillosas	SC: Arena arcillosa con grava
	# 2	Terreno Natural (color café claro)	1 + 520	0.35 - 0.70	78.6	60	38	A-7-6: Suelos arcillosos	CH: Arcilla densa y tipo

## Esquema de Ubicación de las Muestras:

