



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

Adendum No. 3

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, a todas las empresas constructoras nacionales, precalificadas en el proceso de Actualización de Documentos y Precalificación No. **PR-CC-01/AMDC/2014** en la categoría I; **“Pavimentación, Mejoramiento y Rehabilitación de Calles con Pavimento de Concreto Hidráulico, Asfalto y Adoquín”** clasificación **“F”**, y que participan en el proceso Licitación Pública Nacional, **LPuNO-02-AMDC-02-2015**, **“Construcción de casetas, pavimentación de calles, reconstrucción de aceras, bordillos y tragantes en el Distrito Central”**, código N°. 604.

Comunica:

Conforme al enunciado en el numeral 11 enmienda de los Documentos de Licitación, inciso 11.1, 11.2, 11.3, 11.4.

Se modifica la siguiente Sección


Sección X. Lista de Cantidades (ver anexo N°1)

- A. Construcción de casetas, pavimentación de calles, reconstrucción de aceras, bordillos y tragantes.
- B. Pavimentación de calles (incluye aceras, bordillos y tragantes)

Es responsabilidad del contratista realizar la descarga de los documentos de licitación, las aclaraciones y enmiendas los cuales se encuentran disponibles en la página de honducompras www.honducompras.gob.hn.

El presente adendum pasa a formar parte integral del Documento Base de esta Licitación.

Tegucigalpa, M. D. C. 04 de marzo de 2015.


Lic. Alex Francisco Elvir Artica
Gerencia Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos



CR9



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

Anexo N° 1

A. Construcción de Casetas, Pavimentación de Calles, Reconstrucción de Aceras, Bordillos y Tragantes

No	Descripción de Actividades	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
A.- Construcción de Casetas					
A.1	Demolición de Casetas existentes	M2	25,000.00		
A.2	Construcción y Colocación de casetas nuevas	U	2,500.00		
A.3	Pintura y Rotulación de Casetas	M2	37,500.00		
A.4	Instalación Eléctrica	U	2,500.00		
A.5	Acarreo de materiales	M3-Km	62,500.00		
A.6	Limpieza Final	M2	5,625.00		
Sub Total A					

B. Pavimentación de Calles (Incluye Aceras, Bordillos y Tragantes)

Longitud de calles (M): 1,777.00

Ancho Promedio (M): 12.00

Espesor (M): 0.20

No	Descripción de Actividades	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
B.1	Limpieza Preliminar	M ²	21,324.00		
B.2	Trazado y Marcado	ML	2,000.00		
B.3	Demolición de pavimento de concreto hidráulico	M ³	3,868.60		
B.4	Acarreo de Materiales	M ³ -Km	10,000.00		
B.5	Excavación Común (Incluye acarreo)	M ³	7,737.20		
B.6	Conformación y Compactación de Sub rasante	M ²	19,343.00		
B.7	Sub Base (Incluye Acarreo y Colocación)	M ³	3,868.60		
B.8	Concreto Hidráulico Clase "A" 4000 PSI (Fabricación, Colocación y Curado)	M ³	3,868.60		
B.9	Demolición de aceras	M ²	8,000.00		





Alcaldía Municipal del Distrito Central
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.

No	Descripción de Actividades	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
B.10	Demolición de bordillos	ML	3,554.00		
B.11	Acero de refuerzo (Grado 60)	Kg	3,500.00		
B.12	Concreto Clase "B" 3000 PSI (Aceras)	M ³	533.10		
B.13	Corte de Juntas Transversales	ML	10,662.00		
B.14	Sellado de Juntas transversales	ML	10,662.00		
B.15	Bordillo de Concreto 15x15 cm 3000 PSI	ML	3,554.00		
B.16	Construcción de Tragantes	Unidad	45.00		
B.17	Suministro e Instalación de Tubería PVC 4 " A.N.	ML	550.00		
B.18	Suministro e Instalación de Tubería PVC 8 " A.N.	ML	800.00		
B.19	Suministro e Instalación de Tubería HDPE, D=30 "	ML	75.00		
B.20	Limpieza Final	M ²	21,134.00		
B.- Sub Total					
C. Administración Delegada ((A+B)*5%)					
D. Clausula Escalatoria ((A+B)*5%)					
Total (A+B+ C+D)					L. -

