



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

NOTA ACLARATORIA NO.1 A PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

PROYECTO:

"CONSTRUCCION PASO PEATONAL SUBTERRANEO – FRENTE A EDIFICIO METROPOLIS, CON CÓDIGO N° 1771

Licitación Pública Nacional No. LPuNo-13-AMDC-220-2017

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a todas las empresas constructoras nacionales, precalificadas en el proceso de documentos de precalificación de empresas constructoras No. **PR-EC-01/AMDC/2016**, en la categoría III; "Construcción de puentes, pasos a desnivel, caja-puentes y muros de contención para obras viales mayores y similares" y clasificados por el monto para ser contratados con letra en "D,E y F" y que participan en la Licitación No. **LPuNO-03-AMDC-90-2017**, se les comunica que de conformidad a la cláusula 10.- "Aclaraciones del Documento de Licitación", inciso 10.1, clausula 11 "Enmiendas a los Documentos de Licitación, incisos 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 de la Sección I. "Instrucciones a los Oferentes" del documento para la Contratación de Obras por Licitación Pública Nacional (LPuNo), se realiza la Nota Aclaratoria No.1, mediante la cual se refiere a las consultas planteadas por las Empresas participantes en la presente Licitación Pública, que enviaron solicitudes para aclaraciones, a continuación adjuntamos las respuestas y aclaraciones a dichas consultas que serán del conocimiento de todos los interesados.

1. Según A.25 Baranda de Tubo Galvanizado de diámetro 2" CH 12, H=1.20m Vertical @ 2.00 m y 2 tubos Horiz. Incluye pintura anticorrosiva (dos manos) + una mano de acabado.

¿Al ser galvanizado debemos incluir la pintura anticorrosiva y de acabado?

R1/ Ver Enmienda N° 2, numeral N° 1

2. Según plano 20. D1552 detalle 5. Columnas y techo y barandal tenemos postes metálicos circulares con arcos decorativos y barandal metálico h=0.90 m pero en la cantidades no se están estimando, no tenemos detalles de cuantos postes son ni cuanto ML de barandal metálico?

R2/ Ver Enmienda N° 2, numeral N° 2

3. Según A.29 Techo con estructura de tubo estructural CH-11 de diámetro 3" y lamina acrílica, incluye base corrida de concreto reforzado, pero no se da ningún detalle de la base corrida de concreto reforzado. Favor aclarar.

R3/ La base de concreto reforzado es la solera de cierre de la pared de bloque de las rampas ver plano. 20 (D1552-DT-09) DETALLE 5

OK. S

4. El ítem de ALIMENTACIÓN SOLAR ie10.6 suministro e instalación de banco de baterías 12 v (no indica de cuantos amperios necesitan cada batería, tampoco si es libre de mantenimiento o no)

R4/ Son banco de 6 baterías, que hacen un total de 12V, es decir cada batería es de 2V, si son baterías libres de mantenimiento.

5. El ítem de ALIMENTACIÓN SOLAR IE 10.5 suministro e instalación de inversor monfasico,3KVA, con by Pass incluido (no dice si es en 24 v, que debería ser en 24V)

R5/ Es en 24V

6. ¿No indica en ningún ítem los controladores de carga, será el ítem IE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGADOR DE BATERÍA?

R6/ Si es el cargador de batería.

7. ¿Por favor indicar la capacidad del banco de baterías en Amp hora?

R7/ Ver Enmienda N° 2, numeral N° 3

8. Es posible ofertar módulos de 12 volt. 150watts y realizar series a 24 volt?

R8/ Si, se pueden realizar series.

9. El inversor de 3kw debe traer cargador de batería y transferencia automática incluidos, además indicar si es 120 o 240v dicho inversor.

R9/ Ver Enmienda N° 2, numeral N° 4

10. Se debe de considerar algún tipo de estructura para la instalación de los paneles solares, si es si por favor dar detalle de la misma

R10/ Se debe cotizar panel solar con estructura para instalación, considerando todo lo necesario para la instalación de estos paneles en la estructura metálica de techo en la que se indica su ubicación.

- 11.-Por este medio solicitamos ampliación de tiempo de 10 días para la Apertura de la licitación pública LPuNo-13-AMDC-220-2017, código 1771 (Construcción de Paso Peatonal Subterráneo – frente a Edificio Metrópolis – Emisoras Unidas), en vista de que el tiempo para cotizar materiales es muy corto.

R11/ El plazo se amplió conforme a la Enmienda N° 1

Tegucigalpa, 05 de junio de 2017.


Alex Francisco Erazo Arce
Sub Gerente de Licitaciones, Contrataciones y Servicios



mh