



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

Enmienda No. 2

La Alcaldía Municipal del Distrito Central, comunica a todas las empresas constructoras nacionales, precalificadas en el proceso de Precalificación PR-EC-01-AMDC-2015, en la categoría V; "Construcción y Reparación de Edificaciones Comunes, Escuelas, Canchas, Centros de Salud, Mercados y otros" con clasificación "B, C, D, E Y F" y que participan en el proceso de Licitación Pública Nacional, LPuNO-15-AMDC-217-2016, "Restauración del Parque La Concordia (I Etapa)" con código 1063, lo siguiente:

De acuerdo al enunciado en el numeral 11 enmienda de los Documentos de Licitación, inciso 11.1, 11.2, 11.3, comunica:

- De la Sección VIII, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento se modifica lo siguiente:

1) A.1 REMOCIÓN DE PATINA DE LIQUENES Y HONGOS DE MONUMENTOS DEL PARQUE (ESULTURAS, FUENTE Y PÉRGOLAS)

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Esta actividad consiste en la remoción de toda la suciedad existente en todas las esculturas, pérgolas y fuente cuyo trabajo se hará de la siguiente manera:

Se limpiará la piedra con una solución de agua y jabón neutro usando un cepillo de fibras natural, para no perjudicar la superficie con el tallado. Cuando la suciedad esté muy adherida o exista excremento de aves, u otros voladores se recomienda, mezclar una parte de amoniaco al 10% diluido en agua; en caso de encontrarse manchas de grasa o pintura de aceite se utilizará para su limpieza un solvente (alcohol, thinner, aguarrás, diluyente). Posteriormente se lavará con jabón y se enjuagará con agua limpia, se deberá cuidar de no emplear demasiada agua sobre la cantera, pues puede sufrir decoloración o eflorescencia.

Se deberán remover los patinas de líquenes y hongos de todas las esculturas, pérgolas y fuente del parque, el listado es el siguiente:

9

OK

	NOMBRE DE ESCULTURA / REPLICA
1	REPLICA DE PIRAMIDE DE LOS KUKULCANES Y LAS ESCULTURAS QUE LO COMPONEN
1.1	ESCULTURAS DE SERPIENTES
1.2	TOCADOS
1.3	PEBETERO
1.4	ESCULTURAS CHAC-MOOL EN LAS CERCANIAS DE LA ESCALINATA DE LA PIRAMIDE KUKULCANES
1.5	FIGURAS EN ZÓCALO DE PIRAMIDE
2	REPLICA DE ALTAR Q
3	PÉRGOLA Y TEMPLO DE ZOTZ
4	PÉRGOLA Y TEMPLO HUNAB-KU EN EL NOROESTE DEL PARQUE
5	TEMPLO DE LA MÚSICA
6	RÉPLICA DE LA ESTELA C INCLUYENDO LA GLORIETA Y RESPECTIVAS ESCULTURAS EN EL CENTRO DEL PARQUE
6.1	MURAL DE PIEDRA CON ESCULTURAS DE 12 GROTESCOS EN GLORIETA
6.2	ESCULTURA DE TORTUGA
6.3	BUSTO DE INDIÓ
7	ESTANQUE / FUENTE PARTE NOROESTE DEL PARQUE
7.1	ALTO RELIEVE DE ESFINGE MAYA
7.2	BAJO RELIEVE DE LA DIOSA DEL MAIZ
8	BASES TALLADAS DE LÁMPARAS
9	BANCAS TALLADAS
10	BASUREROS TALLADOS

2) B.1 REPARACIÓN DE SENDEROS (CONCRETO Y PIEDRA)

UNIDAD: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la colocación de mortero 1:4 y piedra hasta obtener una superficie optima sobre los senderos de piedra existentes en el parque, así como la demolición y reconstrucción de aquellas partes de concreto en los senderos que ya estén obsoletas y en caso donde falten piezas colocarlas. En el caso donde el piso se encuentre levantado debido a las raíces de los árboles, se deberá removerlas y mantener el estado sano del árbol o se podrán proteger por medio de rampas en el área de estas.

No se colocará piso nuevo sobre los senderos existentes, se mejorarán las condiciones del piso actual, utilizando la piedra existente encontrada en el campo, en caso de que hagan falta se solicitara el suministro de ellas, mismas que deberán cumplir con las especificaciones de las ya existentes, el espesor del mortero a utilizar será entre 5-7 cm.

3) B.2. RESANE DE BORDILLOS EXISTENTES

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

Este trabajo consistirá en la resane de los bordillos de concreto que delimitan las jardineras y que se encuentran debajo de las pérgolas y el mirador, dejándolos finalmente en óptimas condiciones estéticas y físicas.

4) B.3 REPARACIÓN DE PISO EN PÉRGOLA Y MIRADOR

UNIDAD: M2

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:

La actividad consiste en la reparación del piso de mosaico existente en la pérgola ubicada en dirección norte y el mirador en sector nor-oeste del parque, la actividad incluye la limpieza del mismo, así como la sustitución de aquellas piezas que ya estén destruidas, consiguiendo así una superficie optima, la colocación de las mismas será con mortero y posteriormente la aplicación de liga de adherencia para este tipo de piso. Serán 200m2 de piso de loseta de barro, que comprende el piso del mirador y de la pérgola sur. En el caso de la pérgola norte, se mantendrá el piso de mosaico actual, únicamente se reemplazarán las piezas que se encuentren dañadas con aquellas piezas que sean retiradas del mosaico de la pérgola sur. En el caso de que existan piezas que solamente estén separadas, se colocarán con las faltantes para complementar el mosaico y en casos de deterioro total, se cambiará la pieza siempre y cuando coincida con las demás. En el caso de la pérgola sur, tomaremos ciertas piezas separadas las cuales llevaremos hacia la pérgola norte donde se colocarán haciéndolas coincidir con su mosaico.

5) De la Sección X, Lista de Cantidades se modifica lo siguiente:

	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
A. PRELIMINARES					
B.2	Resane de bordillos existentes	ML	656.10		
B.3	Reparación de Piso en Pérgola y Mirador	M2	200.00		

Ver Anexo (Lista de cantidades completa en formato de Excel).

Esta enmienda como su correspondiente anexo, se encuentran disponibles en la página de hondocompras, www.hondocompras.gob.hn. La presente enmienda y su anexo pasan a formar parte integral del Documento Base de esta licitación y el resto del documento permanece inalterable.

Tegucigalpa, M. D. C. 22 de julio de 2016.



Lic. Alex Francisco Elvir Artica
Gerencia Licitaciones, Contrataciones
y Servicios Internos