



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica

Unidad de Licitaciones y Contrataciones

Tel. (504) 2627-1340 Ext. 305, 313

licitacionesycontrataciones@alcaldia.choloma.hn



ACLARACIÓN No. 1

Choloma, Cortés 11 de abril del 2025

En base a la Licitación Pública Nacional No. LPN-MCH-005-2025

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS POR 4 LOTES

Lote 1: Pavimento de calle entre las colonias El Naranjal y cocos Norte, Sector Centro.

Lote 2: Mejoramiento de alcantarillado sanitario 5ta Ave S.E. desde 1 era a 3era calle S.E. Y 2da. Calle S.E. entre 5ta ave S.E. y 4ta ave N.E.

Lote 3: Construcción de Colector de alcantarillado Sanitario, Col. Las Torres.

Lote 4: Construcción de drenaje de aguas lluvias para la 6ta Ave N.E. Comenzando desde la intercepción de la 6ta calle N.E. en Col. Rubí y las Américas.

Enviaron a esta Unidad las siguientes consultas, de las cuales Gerencia de Infraestructura remitió a esta unidad las aclaraciones respectivas:

1. Lote 1: Pavimento de calle entre las colonias El Naranjal y Cocos Norte, Sector Centro. Dudas técnicas: • ¿El proyecto incluye construcción o mejoramiento de aceras, bordillos y sistemas de drenaje pluvial público? • ¿Existen estudios de suelo disponibles para determinar la estructura del pavimento?

RESPUESTA:

- En el presupuesto están considerados aceras, bordillos ver ítems 3.8 y 4.2
- El proyecto ya está diseñado por un formulador contratado exprofeso por la municipalidad de Choloma.

2. Lote 2: Mejoramiento de alcantarillado sanitario 5ta Ave S.E. desde 1era a 3era calle S.E. Y 2da. Calle S.E. entre 5ta ave S.E. y 4ta ave N.E. Dudas técnicas: • ¿Existen planos de la red existente y sus conexiones domiciliarias? • ¿Se requiere mantener el servicio durante la ejecución de la obra?

RESPUESTA:

- En los planos suministrados se indica la conexión a red existente.
- La red a instalar es completamente nueva, no hay red existente.

3. Lote 3: Construcción de Colector de alcantarillado Sanitario, Col. Las Torres. Dudas técnicas: • ¿El proyecto incluye conexiones domiciliarias o solo la línea principal? • ¿Hay estudios topográficos disponibles para determinar pendientes y niveles?





MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica

Unidad de Licitaciones y Contrataciones

Tel. (504) 2627-1340 Ext. 305, 313

licitacionesycontrataciones@alcaldia.choloma.hn



RESPUESTA:

- En las cantidades de obra están considerados conexiones domiciliarias y red principal ítems 1-10, 1-11, 1-12, 1-13.
- Ver planos de planta-perfil suministrados.

4. Lote 4: Construcción de drenaje de aguas lluvias para la 6ta Ave N.E. desde la intercepción de la 6ta calle N.E. en Col. Rubí y las Américas. Dudas técnicas: • ¿Existen estudios hidrológicos que determinen los caudales máximos previstos? • ¿Se requieren obras especiales como cajas colectoras, disipadores de energía o desarenadores? • ¿El proyecto contempla la conexión con algún sistema existente o vertido a un cuerpo receptor? • ¿La zona presenta problemas históricos de inundación que deban considerarse en el diseño?

RESPUESTA:

- El proyecto ya está diseñado por un formulador contratado exprofeso por la municipalidad de Choloma.
- El proyecto consiste en una tubería de 42" de concreto con cajas para limpieza y una obra de descarga, ver cantidades de obra y ver planos.
- Todas las consideraciones fueron contempladas por el formulador y esa zona desde el huracán FIFI no se ha inundado, ni siquiera con MITCH ni ETA -IOTA.

Atentamente

Ing. Shirley Sosa
Unidad de Licitaciones y Contrataciones