



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-10-2025 "PAVIMENTACIÓN RIO MAR, RIO MAR, PUERTO CORTÉS, CORTÉS.", se les a conocer lo siguiente:

1. Respetuosamente le estamos solicitando una ampliación de tiempo de 20 días, para la presentación de la oferta, ya que el proyecto es considerablemente grande hay actividades como ser el alcantarillado sanitario que va requerir equipo especializado para realizarlo, como ser ademado y sistema de pozos punta, que si no se encuentran en el mercado, por lo que nos va a tomar mas tiempo el poder cotizarlo, además con la ampliación de tiempo nos permitirá analizar y presentar una propuesta más competitiva, favorable a los intereses de la Municipalidad de Puerto Cortés.

R/ = Se mantendrá la fecha de recepción de las ofertas según lo establecido en los pliegos



2. Se Adjunta cuadro de oferta actualizado.



Ing. Durnia Zuniga
Gerente Técnico





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA
CUADRO DE OFERTA: PAVIMENTACIÓN RIO MAR
UBICACION: RIO MAR, PUERTO CORTÉS.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO				
1.01	Trazado y marcado con equipo topográfico.	ML	1,634.98		
1.02	Excavación no clasificada con retroexcavadora. Incluye Acarreo.	M3	5,111.77		
1.03	Ademado Mtealico H=3.50m	ML	2,176.00		
1.04	Relleno y compactado con material selecto.	M3	422.98		
1.05	Relleno y compactado con material de sitio no contaminado.	M3	4,229.77		
1.06	Sistema de Pozos punta	GBL	1.00		
1.07	Suministro e instalación de tubería de PVC de 10" RD-41	ML	546.77		
1.08	Suministro e instalación de tubería de PVC de 8" RD-41	ML	278.61		
1.09	Suministro e instalación de tubería de PVC de 6" RD-41	ML	809.60		
1.10	Suministro e instalación de PVC de 4" RD-41	ML	588.00		
1.11	Pozo de inspección (Altura hasta 1.50 MTS)	UND	8.00		
1.12	Pozo de inspección (desde 1.51 a 2.00 MTS)	UND	12.00		
1.13	Pozo de inspección (desde 2.01 a 3.00 MTS)	UND	7.00		
1.14	Pozo de inspección (desde 3.01 a 4.00 MTS)	UND	5.00		
1.15	Acometidas domiciliarias	UND	98.00		
1.16	Caja de conexión domiciliaria	UND	98.00		
1.17	Prueba Hidrostatica	ML	1,634.98		
1.18	Botado del material (Desperdicio)	M3	459.02		
	Sub-Total				
2.00	SISTEMA DE AGUA POTABLE				
2.01	Trazado y marcado con equipo topográfico.	ML	616.00		
2.02	Excavación no clasificada con retroexcavadora, incluye acarreo	M3	616.00		
2.03	Relleno y compactado con material de sitio no contaminado.	M3	551.57		
2.04	Suministro e instalación de tubería de pvc 8" sdr26 (DE EMPAQUE)	LANCE	283.00		
2.05	Suministro e instalación de tubería de pvc Ø6" sdr26	LANCE	3.00		
2.06	Suministro e instalación de tubería de pvc Ø4" sdr26	LANCE	200.00		
2.07	Suministro e instalación de tubería de pvc Ø2" sdr26	LANCE	30.00		
2.08	Suministro e instalación de tubería de pvc Ø1/2" sdr26	LANCE	100.00		
2.09	Suministro e instalación de reductor de pvc sdr26 de Ø8" a Ø6"	UND	1.00		
2.10	Suministro e instalación de reductor de pvc sdr26 de Ø8" a Ø4"	UND	16.00		
2.11	Suministro e instalación de reductor de pvc sdr26 de Ø4" a Ø2"	UND	12.00		
2.12	Suministro e instalación de Tee de pvc sdr26 de Ø8"	UND	16.00		
2.13	Suministro e instalación de Tapones de pvc sdr26 de Ø6"	UND	1.00		
2.14	Suministro e instalación de Tapones de pvc sdr26 de Ø4"	UND	4.00		
2.15	Suministro e instalación de Tapones de pvc sdr26 de Ø2"	UND	2.00		
2.16	Suministro e instalación de Tapones de pvc sdr26 de Ø1/2"	UND	100.00		
2.17	Suministro e instalación de codo de pvc sdr26 de Ø8"x90	UND	4.00		
2.18	Suministro e instalación de codo de pvc sdr26 de Ø1/2"	UND	400.00		
2.19	Suministro e instalación de juntas dresser Ø8" (Power Seal 3501)	UND	4.00		
2.20	Suministro e instalación de juntas dresser Ø4" (Power Seal 3501)	UND	2.00		
2.21	Suministro e instalación de juntas dresser Ø2" (Power Seal 3501)	UND	4.00		
2.22	Suministro e instalación de valvulas hfd Ø8" completa: tornilleria y flages	UND	2.00		
2.23	Suministro e instalación de valvulas hfd Ø6" completa: tornilleria y flages	UND	1.00		
2.24	Suministro e instalación de valvulas hfd Ø4" completa: tornilleria y flages	UND	6.00		
2.25	Suministro e instalación de valvulas hfd Ø2" completa: tornilleria y flages	UND	1.00		
2.26	Suministro e instalación de abrazadera de pvc Ø8"	UND	40.00		
2.27	Suministro e instalación de abrazadera de pvc Ø4"	UND	50.00		
2.28	Suministro e instalación de abrazadera de pvc Ø2"	UND	10.00		
2.29	Suministro e instalación de adaptadores macho de pvc Ø1/2"	UND	100.00		
2.30	Suministro e instalación de adaptadores hembra de pvc Ø1/2"	UND	100.00		
2.31	Suministro de pegamento (Toda presión)	GALON	10.00		
2.32	Prueba Hidrostatica	ML	3,696.00		
	Sub-Total				

PAVIMENTACION SECCIÓN I (ESTACIÓN 0+000.00 - 0+610.27)				
3.00	ACTIVIDADES GENERALES			
3.01	Desmonte y Desbrozo	HA	0.61	
3.02	Abra y Destronque	UND	26.00	
3.03	Trazado y marcado con equipo topográfico.(pavimentaciones)	ML	610.27	
	Sub total			
4.00	TERRACERIAS			
4.01	Excavación General	M3	297.27	
4.02	Construcción de Terraplenes, Material de Préstamo	M3	1,032.00	
4.03	Acarreo Adicional	M3-KM	19,302.47	
	Sub total			
5.00	PAVIMENTO			
5.01	Estabilización de Sub-Base con Geomalla Triaxial y Separador Geosintetico	M2	2,436.00	
5.02	Sub-Base Granular Estabilizada con Cemento	M3	488.00	
5.03	Suministro y Colocación de Cemento GU (saco 42.50 Kg)	Bolsa	805.00	
5.04	Concreto hidráulico MR=650 psi, e= 17 cm.	M3	414.80	
5.05	Corte y sellado de juntas (sello asfáltico).	ML	1,966.00	
5.06	Acera de Hormigón de Cemento Portland	M2	1,200.25	
	Sub total			
OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL				
6.00	Preliminares			
6.01	Trazado y marcado con equipo topográfico.	ML	635.00	
	Sub total			
7.00	Movimiento de tierra			
7.01	Excavación comun tipo 2	M3	767.72	
7.02	Estabilización de suelo con material de núcleo e=10cm	M3	63.50	
7.03	Relleno y compactado con material de sitio no contaminado.	M3	158.12	
7.04	Desalojo de material de desperdicio	M3	792.48	
	Sub total			
8.00	Canal Pluvial cp-1			
8.01	Firme de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.10m, refuerzo 5#3 longitudinal y #3 @0.20m , (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye bomba achicadora	M2	565.00	
8.02	Pared de bloque 6" completamente relleno de concreto, refuerzo #3@0.40m en sentido vertical (varilla original corrugada - imbornales de poliducto de 3/4" @0.80m).	M2	711.90	
8.03	Solera de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.10x0.15m, refuerzo 2#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	ML	1,130.00	
8.04	Repello en paredes de canal e=1 a 2 Cm.	M2	813.60	
8.05	Suministro e instalacion de tapadera de concreto T-1, e=0.12m, 0.50x1.00x0.12m, sin bordillo	UND	565.00	
8.06	Suministro e instalacion de tapadera de concreto T-2, e=0.12m, 0.50x1.00x0.12m, con bordillo	UND	565.00	
	Sub total			
9.00	Caja de Concreto			
9.01	Firme de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.12m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye bomba achicadora.	M2	70.00	
9.02	Pared de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye costo por encofrado.	M2	74.20	
9.03	Losa de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.20m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	M2	70.00	
	Sub total			
10.00	SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL			
10.01	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco en Cruces Peatonales	ML	80.00	
10.02	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Amarillo para Bordillos	ML	282.50	
10.03	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Amarilla Continua de 15cm	ML	600.00	
10.04	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización blanca Continua de 15cm	ML	1,200.00	



10.05	Señalamiento Horizontal con material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización de Blanco para Flecha de dos Direcciones (incluye el par de flechas por estación como se indica en planos).	UND	4.00		
10.06	Vialetas (ojo de gato) doble cara color amarillo	UND	60.00		
10.07	Vialetas (ojo de gato) doble cara color blanco/rojo	UND	120.00		
10.08	Señalización Vertical Restrictivas R-1-1	UND	5.00		
10.09	Señalización Vertical Restrictivas R-3-4 A	UND	1.00		
	Sub total				
PAVIMENTACIÓN SECCIÓN II (ESTACIÓN 0.000+000.00 - 1+080.83)					
11.00	ACTIVIDADES GENERALES				
11.01	Desmonte y Desbrozo	HA	1.08		
11.02	Abra y Destronque	UND	15.00		
11.03	Trazado y marcado con equipo topográfico.(pavimentaciones)	ML	1,080.83		
	Sub total				
12.00	TERRACERÍAS				
12.01	Excavación General	M3	644.00		
12.02	Construcción de Terraplenes, Material de Préstamo	M3	1,250.00		
12.03	Acarreo Adicional	M3-KM	27,537.25		
	Sub total				
13.00	PAVIMENTO				
13.01	Estabilización de Sub-Base con Geomalla Triaxial y Separador Geosintético	M2	6,240.00		
13.02	Sub-Base Granular Estabilizada con Cemento	M3	1,296.00		
13.03	Suministro y Colocación de Cemento GU (saco 42.50 Kg)	Bolsa	2,138.00		
13.04	Concreto hidráulico MR=650 psi, e= 17 cm.	M3	1,101.60		
13.05	Corte y sellado de juntas (sello asfáltico).	ML	6,840.00		
13.06	Acera de Hormigón de Cemento Portland	M2	2,160.00		
	Sub total				
OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL					
14.00	Preliminares				
14.01	Trazado y marcado con equipo topográfico.	ML	60.00		
14.02	Demolición de concreto armado (canal de bloque y cruces de calle)	M3	83.00		
14.03	Desalojo de material de desperdicio	M3	83.00		
	Sub total				
15.00	Movimiento de tierra				
15.01	Estabilización de suelo con material de núcleo	M3	6.00		
15.02	Relleno y compactado con material de sitio no contaminado.	M3	18.00		
	Sub total				
16.00	Canal Pluvial cp-2				
16.01	Firme de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.10m, refuerzo 5#3 longitudinal y #3 @0.20m , (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye bomba achicadora	M2	51.00		
16.02	Pared de bloque 6" completamente relleno de concreto, refuerzo #3@0.40m en sentido vertical (varilla original corrugada - imbornales de poliducto de 3/4" @0.80m).	M2	83.58		
16.03	Solera de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.10x0.15m, refuerzo 2#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	ML	102.00		
16.04	Repello en paredes de canal e=1 a 2 Cm.	M2	95.88		
16.05	Suministro e instalación de tapadera de concreto T-1, e=0.12m, 0.50x1.00x0.12m, sin bordillo	UND	997.00		
16.06	Suministro e instalación de tapadera de concreto T-2, e=0.12m, 1.00x0.50x0.12m	UND	997.00		
	Sub total				
17.00	Caja de Concreto				
17.01	Firme de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.12m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye bomba achicadora.	M2	9.00		
17.02	Pared de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye costo por encofrado.	M2	9.36		
17.03	Losa de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.20m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	M2	9.00		
	Sub total				
18.00	SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL				



 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

18.01	Señalización Vertical Restrictivas R-1-1	UND	3.00		
18.02	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco en Cruces Peatonales (Ancho 0.40m)	ML	94.00		
18.03	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Amarillo para Bordillos	ML	498.50		
18.04	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Amarillo Continua de 15cm	ML	1,040.00		
18.05	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Blanca Continua de 15cm	ML	2,080.00		
18.06	Violetas (ojo de gato) doble cara color amarillo	UND	104.00		
18.07	Violetas (ojo de gato) doble cara color blanco/rojo	UND	208.00		
18.08	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización de Blanco para Flecha en dos Direcciones (incluye el par de flechas por estación como se indica en planos).	UND	6.00		
	Sub total				
19.00	PRUEBAS DE LABORATORIO				
19.01	Proctor Modificado	UND	25.00		
19.02	Densidad de suelo	UND	12.00		
19.03	Elaboración y ruptura de cilindros	UND	25.00		
19.04	Elaboración y ruptura de Vigas	UND	25.00		
	Sub total				
20.00	FINALES				
20.01	Limpieza final	GBL	1.00		
	Sub total				
21.00	ADMINISTRACION DELEGADA				
21.01	Administración Delegada	GBL	1.00	2,600,000.00	2,600,000.00
	Sub total				L. 2,600,000.00

TOTAL NETO DE OBRA (Lps.)				
TIEMPO DE EJECUCIÓN			MESES	10

