



ADENDUM #2

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-11-2023 “CONSTRUCCIÓN DE TAPADERAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, PUERTO CORTÉS, CORTÉS”, se les hace las siguientes aclaraciones:

1. ¿Cuál es el tiempo de ejecución del proyecto?, en las cantidades sale 120 días y en las bases sale 3 meses.

R/= El tiempo de ejecución es de 120 días

2. Las tapaderas serán entregadas a la MPC en el sitio de elaboración o en un lugar específico? ¿Si serán entregadas en un lugar específico por favor indicar los sitios para contemplar temas de acarreo?

R/= Las actividades incluyen suministro e instalación por lo que la empresa deberá de instalar las tapaderas en los lugares especificados en compañía de la supervisión. Se adjunta ubicación de las tapaderas

Barrio	avenida	calle	:TC-1 ; TC-2 ; tipo I lisa o con Bordillo	peatonal	Cantidad
Campo Rojo	1	fret. Esc.H.Hanmer	Tipo I Lisa TC-2	0.50x0.90x0.10	100.00
Campo Rojo	3	entre 4 a 5 a 6 a 7	Tipo I Lisa TC-2	0.50x0.90x0.10	200.00
El Centro	de 5 a 6	1er. Oeste	Tipo I Lisa TC-3	0.50x0.96x0.10	30.00
El Centro	de 5 a 6	1er. Oeste	Tipo I Lisa TC-2	0.50x0.90x0.10	30.00
El Centro	de 5 a 6	3er. Este	Tipo I Lisa TC-2	0.50x0.90x0.10	200.00
El Centro	de 5 a 6	4ta Este	Tipo I Lisa TC-2	0.50x0.90x0.10	360.00
El Centro	de 5 a 6	5ta Este	Tipo I Lisa TC-2	0.50x0.90x0.10	360.00
San Ramon	de 4 a 5	3 Oeste	Tipo I con Bordillo TC-4	0.50x1.00x0.10	100.00
San Ramon	de 5 a 6	2da	Tipo I con Bordillo TC-5	0.50x0.90x0.10	360.00
San Ramon	de 5 a 6	2da	Tipo I con Bordillo TC-5	0.50x0.90x0.10	360.00
Buenos Aires	4 a 5	17	Tipo I Lisa TC-2	0.50x0.90x0.10	160.00
Buenos Aires	4 a 5	17	Tipo I Lisa TC-8	0.50x0.90x0.15	160.00
Buenos Aires	5 a 6	17	Tipo I Lisa TC-8	0.50x0.90x0.15	340.00
Copen	entre 4 y 5	11 frente. CeteH	Tipo I con Bordillo TC-5	0.50x0.90x0.10	260.00
Copen	5 y 6	11 frente cardW	Tipo I con Bordillo TC-6	0.50x0.90x0.10	400.00
La Curva	4 y 5	15	Tipo I con Bordillo TC-5	0.50x0.90x0.10	10.00
La Curva	1er	entre 12 a 15 calle	Tipo I con Bordillo TC-13	0.50x1.20x0.10	40.00
La Laguna	hotel/panorama	entre 15 y 16 calle	Tipo I con Bordillo TC-4	0.50x1.00x0.10	40.00
La Laguna	tumulo laguna	15	Tipo I Lisa TC-14	0.60x1.00x0.10	200.00
La Laguna	pulperia El niño		Tipo I Lisa TC-15	0.50x1.10 x 0.10	40.00
El Porvenir	playa municipal		Tipo I Lisa TC-14	0.60x1.00x0.10	100.00
El Porvenir			Tipo I Lisa TC-2	0.50x0.90x0.10	20.00
La Roca			Tipo I Lisa TC-2	0.50x1.00x0.10	150.00



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

3. ¿La instalación de las tapaderas estará incluida en el costo de la tapadera o será obra adicional?
R/= En las actividades se describe suministro e instalación de tapadera, por lo que la instalación esta incluida en el precio de la tapadera.
4. ¿Si el lugar a instalar tiene ya otra tapadera o desperfecto para su colocación el retiro y desecho de la anterior y reparación de la zona se hará por obra adicional?
R/= De presentarse inconvenientes en la instalación de las tapaderas la supervisión de ser posible autorizara las obras adicionales o se tomara la decisión de colocar las tapaderas donde sea mas funcional.
5. Existe algún requisito de alcance de resistencia para la movilización de las tapaderas o se podrá hacer de forma mas temprana una vez alcance el 70% de la resistencia solicitada?
R/= Dependerá de la zona donde sea la ubicación y si la supervisión lo autoriza podrá realizarse la instalación con un alcance al 70% de la resistencia solicitada.

Ing. Dunia Zuniga

Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO