ADENDUM #2

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-13-2024 "PAVIMENTACIÓN II ETAPA MEDINA EMSLAND, UBICACIÓN MEDINA EMSLAND, PUERTO CORTÉS, CORTÉS"**, se les aclara lo siguiente:

1. Con respecto a las consultas recibidas por el ítem 4.01 del documento "CUADRO DE OFERTA" Reubicación de postes se adjunta nuevo cuadro de oferta.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA TECNICA
HONDURAS, C.A.

Ing. Dunia Zuniga

Gerente Técnico

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA

CUADRO DE OFERTA: PAVIMENTACIÓN II ETAPA MEDINA EMSLAND

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

UBICACION: MEDINA EMSLAND, PUERTO CORTÉS, CORTÉS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	***OBRAS DE TERRACERIA***				
1.01	Trazado y marcado con equipo topográfico.(pavimentaciones)	ML	900.00		
1.02	Corte y compactado de terraceria en calle (incluye uso de motoniveladora, tanque cisterna y vibro según lo permita el lugar de la obra).	M3	1,821.20		
1.03	Material de Préstamo para relleno compactado (incluye uso de motoniveladora, vibrocompactadora y tanque cisterna según lo permita el lugar de la obra).	M3	587.40		
1.04	Sobre acarreo de material de relleno	M3-Km	3,524.40		
1.05	Suelo estabilizado con 5% de cemento	M3	120.00		
1.06	Acarreo de material de desperdicio	M3	1,476.00		
1.07	Conformación para aceras	M2	1,800.00		
	Sub total				
2.00	***OBRAS DE PAVIMENTACIÓN***				
2.01	*Demolición de aceras existentes*	M3	20.00		
2.02	Sub base e=20 cm	M3	1,476.00		
2.03	Concreto hidráulico MR=650 psi, e= 17 cm.	M3	1,317.33		
2.04	Corte y sellado de juntas (sello asfaltico).	ML	6,390.00		
2.05	Bordillo Intermitente, 15CMX15CM según detalle	ML	405.00		
2.06	Bordillo Continuo, 15CMX15CM según detalle	ML	495.00		
2.07	Aceras e=8cm	M2	1,800.00		
	Sub total				
3.00	***OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y AGUA POTABLE***				
3.01	Excavación común (obras drenaje)	M3	1,088.40		
3.02	Estabilización de suelo con material de núcleo	M3	81.63		
3.03	Aterrado y compactado	M3	206.88		
3.04	Canal abierto 0.90x0.90, abierto de bloque fundido	ML	862.00		
3.05	Canal cerrado 0.90x0.90, concreto reforzado (cruces de calle)	ML	45.00		
3.06	Losa de paso vehicular de concreto; f´c 3000 lb/pulg2, e=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	M2	158.40		
3.07	Losa de paso peatonal de concreto; f´c 3000 lb/pulg2, e=0.12m, refuerzo #3@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	M2	59.40		
3.08	Suministro de tuberia PVC SDR-26 Ø4"	LANCE	410.00		
3.09	Suministro de tuberia PVC SDR-26 Ø1/2"	LANCE	50.00		
3.10	Suministro de codo de PVC Ø1/2"	UND	100.00		
3.11	Suministro de codo de PVC SDR26 Ø4"x45	UND	10.00		
3.12	Suministro de TEE de PVC sdr26 de Ø4"	UND	16.00		
3.13	Suministro de abrazadera de PVC Ø4" a Ø1/2"	UND	100.00		
3.14	Suministro de adaptador macho de PVC Ø1/2"	UND	100.00		
3.15	Suministro de adaptador hembra de PVC Ø1/2"	UND	100.00		
3.16	Suministro de Junta Dresser de Ø4"	UND	2.00		
3.17	Pegamento p/pvc toda presión	GALON	10.00		
	Sub total				
4.00	***OBRAS DE SEÑALIZACIÓN***				

4.01	Pintura termoplástica blanca continua, ancho =10 cms (incluye imprimante).	ML	1,800.00		
4.02	Pintura termoplástica amarilla discontinua, ancho =10 cms	ML	490.91		
4.03	Vialetas dobles (ojo de gato)	UND	225.00		
4.04	Suministro e instalación de señal restrictiva "ALTO", tipo R-1-1	UND	8.00		
4.05	Suministro e instalación de señal restrictiva "VELOCIDAD	UND	4.00		
4.06	Suministro e instalación de señal restrictiva "PROHIBIDO ESTACIONAR"	UND	1.00		
4.07	Suministro e instalación de señal preventiva P-5-6 " Puente"	UND	2.00		
	Sub total				
5.00	***PRUEBAS DE LABORATORIO***				
5.01	Elaboración de cilindos (incluye costo por movilización).	UND	12.00		
5.02	Ruptura de cilindros (Resistencia requeria según tipo de	UND	12.00		
5.03	Elaboración de vigas (incluye costo por movilización).	UND	15.00		
5.04	Ruptura de vigas (Resistencia requeria según tipo de concreto).	UND	15.00		
5.05	Ruptura de bloques (ver detalle y resistencia requerida según especificaciones).	UND	6.00		
5.06	Proctor Modificado	UND	8.00		
5.07	Densidad de suelos	UND	8.00		
	Sub total				
	TOTAL NETO DE OBRA (LPS.)				
	Administración Delegada	GBL	1.00	1,500,000.00	**L. 1,500,000.00**
	TOTAL DE PROYECTO			**L.**	
	TIEMPO DE EJECUCIÓN			**MESES**	**6**

OBSERVACIONES: N/A