



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #6

A las compañías que retiraron las Bases del Proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-MPC-GT-18-2024 "CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, BARRIO LA CURVA, PUERTO CORTES, CORTES, HONDURAS"**, se les aclara lo siguiente:

1. En el ítem 1.05 del documento C.O. CENTRO CULTURAL se requiere la desinstalación y desmontaje de estructuras de sistema eléctrico en canchas, por favor enviar los alcances de esta actividad.

R/= Se adjunta cuadro de oferta actualizado.

2. por favor confirmar la capacidad de transformador PAD MOUNTED, ya que en el documento C.O. CENTRO CULTURAL, ítem 18.01, se requiere una capacidad de 225kva y en el diagrama unifilar se indica que es de 300KVA.

R/= Capacidad confirmada: 225kVA

3. Por favor confirmar la capacidad del interruptor termomagnético, ya que en el documento C.O. CENTRO CULTURAL, ítem 19.01, se requiere de 650 Amperios y en el diagrama unifilar se indica que es de 800 Amperios

R/= Capacidad confirmada: 650A 208V.

4. En los ítems 19.05-19.11 que corresponden a los alimentadores eléctricos existen discrepancias entre los alcances de obra, documento C.O. CENTRO CULTURAL y el diagrama unifilar, tanto en el calibre de los conductores como en el diámetro de la tubería donde serán instalados. Por otro lado, los alimentadores de los paneles PC01, PC02, UPS, MTS, RSD no se encuentran en los alcances de obra, pero si en el diagrama unifilar y el panel PD06 y el CIE se encuentran en los alcances de obra, pero no en el diagrama unifilar.

R/= Se entrega juego de planos eléctricos actualizados en formato .dwg

5. En el ítem 22.19 del documento C.O. CENTRO CULTURAL se requieren 9 luminarias LED para iluminación del parqueo 120-275V, 200W, 20000Lm, 5000K, IP68, en plano enviado se reflejan 10 unidades, por favor aclarar.

R/= El número de luminarias LED de 200W en parqueo es de 10 luminarias proyectadas.

6. Por favor confirmar el NEMA del tomacorriente requerido en el ítem 24.04 del documento C.O. CENTRO CULTURAL en el cual se indica NEMA 5-15R y en la simbología de los planos eléctricos se especifica NEMA 5-20R.

R/= Los tomacorrientes dobles en paredes deben ser tipo NEMA 5-20R.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

7. Por favor enviar el plano con el diseño de la Red de Puesta a tierra para poder cuantificar longitud de cable, varillas polo a tierra, etc. En el ítem 26.01 del documento C.O. CENTRO CULTURAL la unidad de medida es global.

R/= Se entrega juego de planos eléctricos actualizados en formato .dwg

8. En el ítem 17.08 del documento C.O. CENTRO CULTURAL, se requieren cajas cortacircuitos para un nivel de tensión de 27 KV y en el ítem 17.10 para la estructura de transición el voltaje en media tensión indicado es 13.8 KV, por favor aclarar el nivel de tensión a considerar 13.8 KV O 34.5 KV

R/= El voltaje en media tensión en esa zona es 13.8kV, ENEE solicita que todos los equipos de maniobra y aislamiento eléctrico sean proyectados para voltaje de 34.5kV. Equipos como pararrayos y transformadores deben proyectarse para el voltaje de media tensión de la zona.

9. En el ítem 17.08 del documento C.O. CENTRO CULTURAL, se requieren dos (2) cajas cortacircuitos, considerando que el sistema a instalar es trifásico, por favor confirmar si la cantidad de cajas cortacircuitos requeridas es correcto.

R/= Se proyecta 2 juegos de cortacircuitos, se debe considerar como juego el conjunto de 3 cajas cortacircuitos

10. En el ítem 21 de documento C.O. CENTRO CULTURAL que corresponde a los centros de carga, enviar por favor los breakers ramales de los paneles de distribución PD01 al PD06 y los de control de iluminación exterior CIE.

R/= Se incluyen los cuadros de carga en los planos.

11. En el ítem 17.15 de documento C.O. CENTRO CULTURAL se requiere la desinstalación y desmontaje de sistema de media tensión existente, por favor enviar los alcances de esta actividad.

R/= Reubicación de 73 metros de línea primaria de 3x1/0 ACSR + 1x2 ACSR entre postes 0 y 2 definidos en plano eléctrico.


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TECNICA**

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.hn

MEMORANDUM

PARA:

**ABG. INDIRA FUNEZ
JEFE DE DAC**



Oficio GT MPC-06/2025

DE:

**ING. DUNIA A. ZUNIGA
GERENTE TECNICO MUNICIPAL**

ASUNTO:

ADENDUM # 6

FECHA:

08 DE ENERO 2025

Por medio de la presente se remite Adendum # 6 de **LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-MPC-GT-18-2024 "CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, BARRIO LA CURVA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS"**.

Atentamente

CC. Archivo