



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #4

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-21-2024 "PUENTE BOTIJA, LA UVA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS"**, se les a conocer lo siguiente:

1. indicar cuantas pruebas de carga se debe hacer según indica el numeral "6.1.3.1 – A: Pilotes de Prueba" de los pliegos de condiciones del proyecto.
R/= Se estiman 2 pilotes de prueba, por lo que se realizaran dos pruebas de carga.
2. Como resultado de los pilotes de prueba, ¿si se debe cambiar el diseño o longitud de los mismos, como se compensará ese tiempo y recursos administrativos?
R/= El contrato se registrá bajo la ley de contratación del estado.
3. En referencia al ítem 3.05, los apoyos de Neopreno tienen dimensiones de "5X4X3 cm", en planos describe apoyos de "62X40X3cm", especificar cual dimensión es la correcta.
R/= En adendum #3 se adjunto cuadro de oferta actualizado.
4. Facilitar por favor, formato específico, con títulos capítulos y especificaciones en cuanto al cuadro de "Uso del Anticipo".
R/= El uso del anticipo se restringe a los descrito en el apartado: Sección II. Datos de la Licitación (DDL), IAO 38.1
5. En recomendaciones del Adendum#3, Proyecto Puente La Botija se habla de protección para evitar el robo de lámparas, favor especificar metodología a utilizar
R/= Considerar un anclaje de alta resistencia para evitar el desprendimiento del panel y lampara.
6. En recomendaciones del Adendum #3, Proyecto Puente La Botija se habla que el sistema de iluminación cumpla con un mínimo de caducidad de 5 años, pero en el segundo párrafo de las observaciones se indica que el tiempo de caducidad debe ser mínimo 2 años.
R/= - El sistema fotovoltaico (panel solar) no deberá de tener una caducidad menor de 5años o ser un equipo descartable.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

- La expectativa de vida de servicio de la lámpara debe de ser no menor a 2 años o su equivalente de horas uso.

7. En recomendaciones del Adendum #3, Proyecto Puente La Botija se habla sistema de protección atmosféricas, confirmar si requiere de pararrayos y cuáles serían las especificaciones, cantidades, rango de protección y donde irían montados.

R/= Solo se utilizará el descrito en el cuadro, el aterrizaje polo a tierra.

8. En recomendaciones del Adendum #3, Proyecto Puente La Botija se habla de un motor generador, favor aclarar esta recomendación ya que el sistema es un sistema solar aislado.

R/= No se considerara motor generador.

9. En recomendaciones del Adendum #3, Proyecto Puente La Botija se habla de un reflector led de 100w, favor confirmar si se debe obviar esta recomendación ya que la cantidad de lámparas totales es 22 y menciona que todos son del tipo cobra.

R/= No se considerará ningún reflector.

10. En recomendaciones del Adendum #3, Proyecto Puente La Botija se habla de soldadura exotérmicas que van de la red principal hasta estructuras metalizas del puente, favor rectificar el calibre del conductor ya que menciona que es cable #12Thhn, se recomienda que sea del mismo calibre de la red principal y con soldadura exotérmica a estructura por la salinidad del lugar.

R/= Se conservará según el diseño propuesto.

11. En recomendaciones del Adendum #3, Proyecto Puente La Botija se habla de un plano de iluminación, favor enviar dicho plano.

R/= Se adjunta plano.



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

12. En respuesta No. 15 a consultas respondidas en ADENDUM No.3 no se comparte el plano eléctrico del sistema de iluminación, por favor enviar e incluir las ubicaciones de los ocho (8) aterrizajes requeridos en el alcance del sistema de iluminación.

R/= Se adjunta plano.

13. En respuesta No. 15 a consultas respondidas mediante ADENDUM No. 3 no se especifica el color del poste estructura de 4"x4"x19.68', por favor indicarlo.

R/= Sera color amarillo fluorescente.

Se adjunta nuevo cuadro de oferta.


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TECNICA**

E-mail: gtecnica@ampuertocortes.hn

MEMORANDUM

PARA:

**ABG. INDIRA FUNEZ
JEFE DE DAC**

[Handwritten signature]

DE:

**ING. DUNIA A. ZUNIGA
GERENTE TECNICO MUNICIPAL**



Oficio GT MPC-421/2024

ASUNTO:

ADENDUM # 4

FECHA:

17 DE DICIEMBRE 2024

Por medio de la presente se remite Adendum # 4 de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-21-2024. "Puente Botija, la Uva, Puerto Cortés, Cortés, Honduras".

Atentamente

CC. Archivo