



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-23-2024 "PAVIMENTACIÓN BARRIO LOS MANGOS 1REA CALLE, ENTRE 6 A 9 AVENIDA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS"**, se les a conocer lo siguiente:

1. Por de la presente solicito una visita de campo para el Proceso No. LPN-MPC-GT-23-2024 "Pavimentación Barrio Los Mangos 1rea Calle, Entre 6 A 9 Avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras

R/= Se realizará una nueva visita de campo el día 17 de enero de 2025 a las 11:00 a.m.

Se adjunta nuevo cuadro de oferta.



Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA

CUADRO DE OFERTA: PAVIMENTACIÓN BARRIO LOS MANGOS, 1ERA CALLE, ENTRE 6 Y 9 AVENIDA.

UBICACION: BARRIO LOS MANGOS, PUERTO CORTES.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Trazado y marcado con equipo topografico	ML	375.00		
1.02	Desmonte y desbrozo	Ha	0.37		
1.03	Abra y Destronque	UND	2.00		
1.04	Remocion de Estructuras y Obstaculos (Energia Electrica)	UND	2.00		
1.05	Excavación general	M3	1,460.00		
1.06	Construccion de Terraplenes, Material de Préstamo	M3	100.00		
1.07	Acarreo Adicional	M3-KM	22,500.00		
	Sub total				
2.00	PAVIMENTO				
2.01	Sub-Base Granular Estabilizada con Cemento E=20 cm	M3	650.00		
2.02	Suministro y Colocación de Cemento GU (bolsa 42.50kg)	Bolsa	950.00		
2.03	Concreto hidráulico MR=600 psi, E= 17 cm. Incluye sello juntas según detalles	M3	695.00		
2.04	Acera de Hormigon de Cemento Portland E=0.12m	M2	380.00		
2.05	Bordillo Intermitente, según detalle	ML	375.00		
	Sub total				
3.00	SISTEMA DE AGUAS NEGRAS				
3.01	Trazado y marcado con equipo topografico	ML	474.00		
3.02	Excavación general	M3	948.00		
3.03	Relleno y compactado	M3	834.24		
3.04	Suministro e Instalación de Tubería PVC 6" SDR-41	ML	474.00		
3.05	Pozo de Inspección de hasta 1.50m, D=1.50m	UND	1.00		
3.06	Pozo de Inspección de 1.51m hasta 3.50m, D=1.50m	UND	8.00		
3.07	Acometida Domiciliaria	UND	38.00		
3.08	Caja de Conexión Domiciliaria	UND	38.00		
3.09	Prueba Hidrostática	ML	474.00		
	Sub total				
4.00	SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS				
4.01	Trazado y marcado con equipo topografico	ML	745.00		
4.02	Excavación general	M3	670.50		
4.03	Relleno y compactado	M3	201.15		
4.04	Cuneta rectangular en zona urbana (A=0.70m H=0.71m)	ML	220.00		
4.05	Suministro e instalacion de Tapaderas Tipo I (tapaderas sin agujeros)	M2	375.00		
4.06	Suministro e instalacion de Tapaderas Tipo II (tapaderas con agujeros de 2")	M2	375.00		
4.07	Losa de paso peatonal de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.12m, refuerzo #3@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado	M2	32.00		
4.08	Losa de paso vehicular de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado	M2	10.50		
	Sub total				
5.00	CRUCE DE CALLE				
5.01	Firme de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.12m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye bomba achicadora.	M2	7.00		

5.02	Pared de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye costo por encofrado.	M2	9.80		
5.03	Losa de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.20m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	M2	7.00		
6.00	SISTEMA DE AGUA POTABLE				
6.01	Trazado y marcado con equipo topografico	ML	1,032.00		
6.02	Excavación general	M3	75.00		
6.03	Relleno y compactado	M3	60.00		
6.04	Suministro e Instalación de Tubería PVC 16"	ML	12.00		
6.05	Suministro e Instalación de Tubería PVC 12"	ML	12.00		
6.06	Suministro e Instalación de Tubería PVC 8"	ML	372.00		
6.07	Suministro e Instalación de Tubería PVC 6"	ML	240.00		
6.08	Suministro e Instalación de Tubería PVC 4"	ML	42.00		
6.09	Suministro e Instalación de Tubería PVC 2"	ML	354.00		
6.10	Caja de Valvulas de 0.40X0.40X0.60 mts	UND	11.00		
6.11	Caja de A.P. (Incluye Accesorios)	UND	38.00		
6.12	Caja de Conexión Domiciliaria	UND	38.00		
6.13	Suministro e Instalación de Accesorios de AP	GBL	1.00		
6.14	Prueba Hidrostática	ML	1,032.00		
	Sub total				
6.00	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN				
6.01	Señales de proximidad de zona escolar E-1-1/E-1-2	UND	1.00		
6.02	Señalización Vertical Restrictivas R-1-1	UND	3.00		
6.03	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco en Cruces Peatonales	ML	120.00		
6.04	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Amarillo para Bordillos	ML	750.00		
6.05	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco Continua de 15cm	ML	360.00		
6.06	Vialetas de 2 caras blancas	UND	20.00		
6.07	Vialetas de 1 Cara Blanca y 1 Cara Roja	UND	20.00		
6.08	Vialetas de 2 Caras Amarillas	UND	20.00		
6.09	Señalamiento Horizontal con material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización de Blanco para Flecha de una Dirección	UND	6.00		
6.10	Bandas Alertadoras	UND	1.00		
	Sub total				
7.00	PRUEBAS DE LABORATORIO				
7.01	Proctor Modificado	UND	6.00		
7.02	Densidad de suelo	UND	6.00		
7.03	Elaboración y ruptura de cilindros	UND	10.00		
7.04	Elaboración y ruptura de Vigas	UND	12.00		
	Sub total				
8.00	OTROS				
8.01	Limpieza final	GBL	1.00		
8.02	ADMINISTRACION DELEGADA	GBL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	Sub total				L. 1,000,000.00
TOTAL DE PROYECTO				L.	
TIEMPO DE EJECUCIÓN				DÍAS	90