

Descripción	Unidad	Cantidad
<b>Obrad Preliminares</b>		
Limpieza	Global	1.00
Trazado, Marcado y Niveletiado	M2	150.00
Bodega de Lámina	Global	1.00
<b>Cortes del Terreno y Relleno de Material del Sitio</b>		
Relleno con Material del Sitio para Nivelación	M3	13.00
<b>Excavación y Relleno Material Selecto</b>		
Excavación Zapata corrida Material excavado a mano semidura	M3	37.43
Relleno y Compactado de material del sitio cimiento	M3	16.92
Relleno y Compactado de material selecto bajo fines, incluye acarreo	M3	15.00
<b>Cimentación</b>		
Zapata Corrida 20X60, 3#3 y #2@20 cms	ML	47.00
Sobre Elevación de Bloque 5"	ML	34.70
<b>Elementos</b>		
Castillo C2 15X15 cms, 3#3 y #2@20	ML	42.00
Castillo C4 20X15 cms, 3#3 y #2@20	ML	54.00
Solera S1 20X20, 3#3 y #2@20 cms	ML	47.00
Solera S2 20X20, 3#3 y #2@20 cms	ML	47.00
<b>Firmes de Concreto y Pisos</b>		
Piso de Cerámica	M2	50.00
Moldura en Piso	ML	43.00
<b>Mampostería</b>		
Paredes de bloque Armado 1#2@3 hiladas	M2	186.44
Albañilería para trabajos eléctricos, ranuras, cajas tapado, paneles	Global	1.00
Repello y pulido	M2	199.29
Pintura	M2	199.29

Mueble para Desayunador	UNID	1.00
Acera	M2	3.95
<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>
<b>Techo y Estructuras Metálicas</b>		
Estructura Metálica de Canaleta	M2	40.00
Cubierta de Techo de lamina de Aluzinc	M2	48.44
Cielo Falso	M2	52.00
Pintura Interior y Fachada Frontal	M2	199.29
<b>Instalaciones Eléctricas</b>		
Salida para tomas corriente h=0.30 m	UNID	16.00
Toma de corriente Estufa	UNID	1.00
Interruptor Sencillo	UNID	7.00
Lámpara de techo luz amarilla	UNID	7.00
Red Tierra, circuito de polarizado	UNID	1.00
Base de Medición	UNID	1.00
Centro de carga de 4 espacios	UNID	1.00
<b>Instalaciones Hidrosanitarios</b>		
Tubería drenaje pvc de 3" Aguas Negras	ML	13.70
Excavación y relleno para tubería de drenaje	M3	5.40
Caja de registro aguas negras 60X60X60 cms	UNID	2.00
Tubería potable PVC 1/2"	ML	13.70
Accesorios para instalaciones tubería de drenaje	GLOBAL	1.00
Accesorios para instalaciones tubería de agua potable	GLOBAL	1.00
Excavación y relleno con material selecto para tubería	M3	3.40
Instalación de Inodoros	UNID	1.00
Instalación de lavamanos	UNID	1.00
Instalación para grifería para ducha	UNID	1.00
Suministro e Instalación de lavadero para cocina	UNID	1.00
Pila de lavandería	UNID	1.00
Cerámico para baño	UNID	1.00
		1.00
<b>Puertas y ventanas</b>		
Puerta Interior	UNID	5.00

Puerta Exterior	UNID	3.00
Ventana Francesas Fijas	UNID	6.00
Ventana V-1	UNID	6.00
Ventana V-2	UNID	6.00
<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>
<b>Losa Sanitaria</b>		
Inodoro Blanco	UNID	2.00
Lavamanos Blanco	UNID	2.00
Grifería para duchas	UNID	1.00
<b>Obras Exteriores</b>		
Losas de concreto	ML	15.08
Cisterna	UNID	1.00
<b>Total</b>		