



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLE ENTRE POSTA DE LA POLICÍA Y 27 CALLE, COL. LA PRADERA

UBICACIÓN: 1 Ave entre la Posta de la Policía y la 27 Calle S.E., Col. La Pradera, Distrito 12

FORMATO DE OFERTA

nov-16

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (Los.)
I.	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
	Preliminares				
1.01	Corte de arboles	UND	10.00		
1.02	Trazado y nivelación	GLOBAL	1.00		
1.03	Terracería				
1.04	Excavación general	M3	398.06		
1.05	Relleno con material del sitio	M3	21.25		
1.06	Acarreo de material de desperdicio	M3	376.81		
1.07	Sub-base de material selecto , e= 30 cm	M3	715.44		
1.08	Conformación de subrasante	M2	2,384.80		
1.09	Pavimentación				
1.10	Colocación de concreto en losa de pavimento, e= 15 cm,(incluye: encofrado, colocación, vibrado y curado de concreto; corte con disco de 2 mm a 90 cm en ambos sentidos)	M2	2,384.80		
1.11	Construcción de bordillos 0.15x0.15 mts	ML	323.18		
1.12	Acera de Concreto f'c= 3000 psi, e=0.10 m (incluye: conformación del terreno con material selecto; encofrado, colocación, vibrado y curado de concreto)	M2	323.18		
1.13	Suministro de concreto MR-600 para pavimento rígido	M3	357.72		
1.14	Suministro de concreto 3000 psi para bordillos	M3	7.27		
1.15	Suministro de concreto 3000 psi para aceras	M3	32.32		
	SUB-TOTAL DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
II.	CICLOVIA CON ADOQUIN				
	Terracería				
2.01	Excavación general	M3	193.91		
2.02	Acarreo de material de desperdicio	M3	193.91		
2.03	Sub-base de material selecto compactado	M3	116.34		
2.04	Conformación de subrasante	M2	387.82		
	Pavimentación				
2.05	Colocación de adoquín de 10x22x24 cm para tráfico mediano	M2	387.82		
2.06	Construcción de bordillos tipo bota e intermitente	ML	323.18		
2.07	Suministro de arena para cama de adoquín	M3	19.39		
2.08	Suministro de arena fina para fraguado de adoquín y compactado final	M3	15.51		
2.09	Viga de confinamiento transversal al adoquinado	ML	10.00		
2.10	Viga de confinamiento lateral al adoquinado	ML	646.36		
	SUB-TOTAL DE OBRAS DECICLOVIA CON ADOQUÍN				
III.	SEÑALIZACION				
3.01	Líneas continuas y discontinuas 0.10 mts. con pintura termo plástica amarilla (pintura termoplástica con microesferas de vidrio)	ML	341.64		
3.02	Líneas continuas y discontinuas 0.10 mts. con pintura termo plástica blanca (pintura termoplástica con microesferas de vidrio)	ML	632.15		
3.03	Líneas para Paso de Cebra de 0.50m de ancho x 4.0m de largo cada una	UND	25.00		
3.04	Flechas sencillas (pintura termoplástica con microesferas de vidrio)	UND	7.00		
3.05	Flechas dobles (pintura termoplástica con microesferas de vidrio)	UND	1.00		
3.06	Pintura en bordillos con pintura acrílica amarilla(pintura termoplástica con microes	ML	323.18		
3.07	Instalación de señal restrictiva de alto de forma octogonal de 15 cm por lado, en lamina galvanizada lisa calibre 16 con fondo de película reflejante 3M de alta intensidad prismática y electrocut.	UND	3.00		
	SUB-TOTAL DE SEÑALIZACIÓN				

IV.	VARIOS				
4.01	Rótulo del proyecto 6'X12'	UND	2.00		
4.02	Seguridad y Señalización (4 rótulos móviles , 8 trafitambos ,110 ml de mallas,165 ml cinta de seguridad,10 conos,2 personas con banderines ,60 postes de concreto para cinta de seguridad y señalización nocturna)	GLOBAL	1.00		
4.03	Limpieza general	ML	323.18		
4.04	Nivelación de cajas	UND	8.00		
4.05	Nivelación de pozos y casquetes	UND	7.00		
	SUB-TOTAL DE VARIOS				
	TOTAL DEL PROYECTO (Lps.)				
V.	ADMINISTRACIÓN DELEGADA				
5.01	Administración delegada	GLOBAL	1.00	250,000.00	250,000.00
	SUB-TOTAL ADMINISTRACIÓN DELEGADA				250,000.00
	TOTAL DE PRESUPUESTO BASE (Lps.)				