



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## ACLARACIÓN No.1

Licitación Pública Nacional  
MSPS/GI-05/2017

### PROYECTO DE OBRA PÚBLICA: “PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ACCESO AL MINISTERIO PUBLICO (PROYECTO UBICADO EN BARRIO LA PUERTA, SECTOR S.O. DE SAN PEDRO SULA)”

De conformidad con lo establecido en la Sección II. “Instrucciones Generales a los Oferentes, numeral 6: “Aclaraciones del Pliego de Condiciones”, la Municipalidad de San Pedro Sula realiza las siguientes aclaraciones:

1. ¿En el formulario No. 9, Cuadro de Formato de Oferta, en las siguientes actividades:  
 #1 Clave 2.08: Pozo de Inspección  
 #2 Clave 2.09: Tragante de ventana  
 #3 Clave 2.12: Construcción quiebrapatas  
 #4 Clave 2.13: Construcción de obra de descarga  
 Favor entregar detalles constructivos, en los planos respectivos.

**Respuesta:** se remiten los planos de detalles constructivos

2. En la actividad “2.11 Nivelar quiebrapatas existente a la altura del pavimento a construir”, se solicita especificaciones y detalles constructivo, tales como altura adicional para nivelación, unión concreto viejo con nuevo, armado de acero, o en su defecto, se recomienda trasladar esta actividad al numeral V. 5.01 Administración Delegada para mejor evaluación del costo.

**Respuesta:** para dicho ítem se deberá considerar:

- a.- Demoler un promedio de veinte centímetros de la parte superior de las paredes y losa del quiebrapatas.
- b.- Remover la estructura metálica existente
- c.- Reinstalar y nivelar dicha estructura metálica conforme a los niveles del pavimento
- d.- Construir la viga corona y fundirla con la nueva losa según el detalle del quiebrapatas incluido en el plano 08/09. Se usará un adhesivo epóxico entre el concreto viejo y el nuevo.

3. Se observó que en algunas actividades, la unidad de pago presenta algunas discrepancias, las cuales son:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	UNIDAD SUGERIDA
2.04	Cama de arena	m2	m3
2.05	Acarreo de material de desperdicio	m2	m3
2.07	Suministro e instalación de TCR de 36” de diámetro	m2	m
2.08	Pozo de inspección	m2	unidad





## MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

2.09	Tragante de ventana	ml	m
2.12	Construcción de quiebrapatras	unidad	m

Favor aclarar.

**Respuesta:** se adjunta nuevo formato de la oferta

4. En visita de campo realizada el 9-marzo-2017 a las 9:00 am se mencionó que en una de las mechas que estará ubicada en el extremo norte del cementerio La Puerta, se deberá construir un dentellón para evitar la socavación que podría provocar las lluvias, sumado por la pendiente pronunciada que se observó. ¿Esta actividad se adicionará al formato de oferta, o se incluirá en el apartado de administración delegada?

**Respuesta:** la Supervisión del proyecto verificará la necesidad del dentellón, y en caso de ser necesario se pagará por Administración Delegada

5. En los documentos adjuntos faltan los siguientes planos de Detalles:
- Detalle del acero para pavimento y esperas de bordillos
  - Detalle de Pozo
  - Detalle de tragante de ventana
  - Detalle de quiebrapatras existente a nivelar
  - Detalle de quiebrapatras existente el cual se va a ampliar
  - Detalle de quiebrapatras nuevo
  - Detalle de la Obra de Descarga


A lo anterior también le hace falta la especificación técnica

**Respuesta:** se remiten los planos de detalles constructivos. El detalle del quiebrapatras a ampliar debe tomarse del detalle del quiebrapatras del plano 08/09. Las especificaciones técnicas de esos apartados están incluidas los conceptos generales de cada tipo de material o actividad a utilizar

6. En el ítem 2.08 Pozo de Inspección aparece la cantidad 1.00 y en la unidad m2. Para lo cual necesitamos que nos aclaren si la unidad o la cantidad son las correctas para la licitación

**Respuesta** se adjunta nuevo formato de la oferta

Atentamente,

  
José Andrés Vázquez C.  
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones  
Municipalidad de San Pedro Sula.



Copia: Gerencia de Infraestructura  
Archivo