



## MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

**PROYECTO: PAVIMENTACION TROCHA DEL BOULEVARD LAS TORRES ENTRE 2 Y 4 CALLE, SECTOR SATELITE**

**UBICACION: Boulevard Las Torres, sector Satélite, Distrito 11**

### PRESUPUESTO BASE

dic-18

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (Los.)
<b>I. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN</b>					
<b>Preliminares</b>					
1.01	Corte de arboles	UND	7.00		
1.02	Trazado y nivelación	GLOBAL	1.00		
1.03	<b>Terracería</b>				
1.04	Excavación general	M3	1,520.00		
1.05	Relleno con material del sitio	M3	15.70		
1.06	Acarreo de material de desperdicio	M3	1,520.00		
1.07	Sub-base de material selecto	M3	755.55		
1.08	Conformación de subrasante	M2	2,615.26		
<b>Pavimentación</b>					
1.09	Colocación de concreto en losa de pavimento, e= 15 cm,(incluye: encofrado, colocación, vibrado y curado de concreto; corte con disco de 2 mm a 90 cm en ambos sentidos)	M2	2,615.26		
1.10	Construcción de bordillos 0.15x0.15 mts	ML	692.00		
1.11	Acera de Concreto f'c= 3000 psi, e=0.10 m (incluye: conformación del terreno con material selecto; encofrado, colocación, vibrado y curado de concreto)	M2	692.00		
1.12	Suministro de concreto MR-600 para pavimento rígido	M3	392.29		
1.13	Suministro de concreto 3000 psi para bordillos	M3	15.57		
1.14	Suministro de concreto 3000 psi para aceras	M3	69.20		
<b>SUB-TOTAL DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN</b>					
<b>II. SEÑALIZACIÓN</b>					
2.01	Líneas continuas y discontinuas 0.10 mts. con pintura termo plástica amarilla (pintura termoplástica con microesferas de vidrio)	ML	346.36		
2.02	Líneas continuas y discontinuas 0.10 mts. con pintura termo plástica blanca (pintura termoplástica con microesferas de vidrio)	ML	714.50		
2.03	Líneas para Paso de Cebra de 0.50m de ancho x 4.0m de largo cada una	UND	21.00		
2.04	Flechas sencillas (pintura termoplástica con microesferas de vidrio)	UND	6.00		
2.05	Flechas dobles (pintura termoplástica con microesferas de vidrio)	UND	2.00		
2.06	Pintura en bordillos con pintura acrílica amarilla(pintura termoplástica con microesfera	ML	714.50		
2.07	Instalación de señal restrictiva de alto de forma octogonal de 15 cm por lado, en lamina galvanizada lisa calibre 16 con fondo de película reflejante 3M de alta intensidad prismática y electrocut.	UND	3.00		
<b>SUB-TOTAL DESEÑALIZACIÓN</b>					
<b>III. VARIOS</b>					
3.01	Rótulo del proyecto 6'X12'	UND	3.00		
3.02	Seguridad y Señalización (4 rótulos móviles , 8 trafitambos ,110 ml de mallas,165 ml cinta de seguridad,10 conos,2 personas con banderines ,60 postes de concreto para cinta de seguridad y señalización nocturna)	GLOBAL	1.00		
3.03	Limpieza general	ML	346.00		
3.04	Nivelación de cajas	UND	12.00		
3.05	Nivelación de pozos y casquetes	UND	2.00		
3.06	Demolición de asfalto existente	M2	60.00		
<b>SUB-TOTAL DE VARIOS</b>					
<b>TOTAL DEL PROYECTO (Lps.)</b>					
<b>IV. ADMINISTRACIÓN DELEGADA</b>					
4.01	Administración delegada	GLOBAL	1.00	400,000.00	400,000.00
<b>SUB-TOTAL ADMINISTRACIÓN DELEGADA</b>					<b>400,000.00</b>
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO BASE (Lps.)</b>					