



ACLARACIÓN No.1

Licitación Pública Nacional
MSPS/GI-06/2016

**"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 22 CALLE COL. TREJO IV
ETAPA ENTRE 20 Y 24 AVENIDA"**

De conformidad con lo establecido en la Sección II. "Instrucciones Generales a los Oferentes, numeral 6: "Aclaraciones del Pliego de Condiciones", la Municipalidad de San Pedro Sula realiza las siguientes aclaraciones:

ACLARACIONES A CONSULTAS DE LOS PARTICIPANTES:

1. En el Plano 14/16 en un isométrico del canal aparece una "tapadera"; pero no hay ningún detalle constructivo ni tampoco ITEM en las de Obra; Favor Aclarar si el Canal Lleva Tapaderas en toda su longitud.

Respuesta: las tapaderas indicadas en el isométrico corresponden a las losas de paso tanto peatonal como vehicular indicadas en el Plano 14/16.

2. Favor aclararnos ancho de wáter stop.

Respuesta: la barrera wáter stop será de 6" de ancho.

3. En el Ítem 3.13 "Movilizar postes de la Enee" favor indicar en qué consiste toda la actividad.

Respuesta: La movilización de postes de la Enee incluye: suministro flete y colocación del poste nuevo de 40 pies de alto y el servicio de movilización del tendido eléctrico.

4. En el Ítem 3.16 "Reposición carpeta asfáltica en cruce del bulevar" favor especificar espesor del mismo.

Respuesta: el espesor de la carpeta asfáltica de reposición en el cruce del bulevar será de cinco (5) centímetros.

5. En el Ítem 4.03 "Suministro e instalación tubería PVC 4"" para conexiones domiciliarias. Incluye conexión a la tubería de drenaje" favor indicar norma de la tubería.

Respuesta: la norma del tubo de 4" de PVC a utilizar es SRD-41





6. En el cuadro Formato de Oferta 1. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, Pavimentación, 1.09 Construcción de Bordillos 0.15 x 0.15 mts, se da a entender que habría que incluir materiales, mano de obra y equipo para la construcción total de bordillos, sin embargo aparece un Ítem 1.11 el Suministro de concreto 3000 psi para bordillos, agregado máximo $\frac{3}{4}$ ", por lo que considero que en lugar de colocar la palabra Construcción, debería ser Colocación de Bordillos. Respecto al ítem Barrera contra filtraciones (wáter stop), no cuento con el detalle, plano de dicha actividad.

Respuesta: En el ítem 1.09 Construcción de Bordillos 0.15 x 0.15 mts., se deberá incluir la mano de obra, equipo y materiales necesarios para la construcción del bordillo, exceptuando el concreto 3000 psi que deberá presupuestarse en el Ítem 1.11 Suministro de concreto 3000 psi para bordillos, agregado máximo $\frac{3}{4}$ ".

En el plano 14, en los detalles de canales se indican que se deberá instalar una barrera wáter stop entre la losa y la pared del canal tipo A y del canal tipo B. Dicha barrera deberá ser tener un ancho de 6".

7. Por medio de la presente se solicita 10 de ampliación para presentación de los procesos de licitación

Respuesta: se concede una ampliación al plazo de presentación de ofertas de 8 días calendario.

Atentamente,

José Andrés Vásquez C.
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
Municipalidad de San Pedro Sula.

Copia: Gerencia de Infraestructura
Archivo

