

Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

Código Proyecto: 107538

Proyecto: PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE

Código Actividad:	E2300078	Actividad:	PERFORACION DE POZO	Unidad:	PIE	Item	1
--------------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------	------------	-------------	----------

Descripción

La actividad consiste en la perforación de pozo con equipo especializado, según lo establece los TDR del expediente.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Se considera todo el equipo, mano de obra, movilizaciones y herramientas necesarias para la realización de la actividad.

Criterios de Medición y Pagos

Se pagará por pie perforado y terminado según se establece los términos de referencia.

Código Actividad:	F238008	Actividad:	ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOGICO DE AGUA	Unidad:	UNID	Item	2
--------------------------	----------------	-------------------	---	----------------	-------------	-------------	----------

Descripción

La actividad consiste en el análisis físico, químico y bacteriológico de una muestra de agua.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

La actividad incluye el costo del envase esteril así como el costo de realizar el análisis de laboratorio en un laboratorio calificado

Criterios de Medición y Pagos

MEDICIÓN : Se medirá por unidad. La cantidad a pagarse será el número de análisis de laboratorio, de muestras adecuadamente tomadas y con resultados de un laboratorio adecuado, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra. PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte y colocación así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

Código Actividad:	F283046	Actividad:	FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE	Unidad:	UND	Item	3
--------------------------	----------------	-------------------	---------------------------------	----------------	------------	-------------	----------

Descripción

La actividad consiste en la reproducción de los documentos que forman el expediente de cada proyecto. La fotocopia puede ser de tamaño carta, legal, hasta un tamaño Tabloide de 11"x17". Esta actividad se cargan financieramente a cada proyecto y debido a que son ejecutadas directamente por el FHIS el contratista deberá de rembolsar estos valores al FHIS.

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Se incluye en el costo de la fotocopia los materiales, equipo y mano de obra en que incurre el FHIS en la reproducción del expediente del proyecto.

Criterios de Medición y Pagos

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse por unidad, los cuales se harán efectivos al contratista una vez que se documente el reembolso al FHIS por los gastos incurridos PAGO: Estos precios y pagos constituirán el reembolso total hacia el contratista por las operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

Código Actividad:	F280005	Actividad:	ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS(2.44X2.00 m)	Unidad:	UNID.	Item	4
--------------------------	----------------	-------------------	---	----------------	--------------	-------------	----------

Descripción

Criterios De Cálculos del Análisis de Costos

Criterios de Medición y Pagos

Reporte De Especificación De Actividades Por Proyecto

Código Proyecto: 107538

Proyecto: PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE

La actividad consiste en el suministro e Instalación de rotulo de lamina aluzinc lisa, calibre 28 de dimensiones 2.44x2.00m(pintado de acuerdo a detalle con los datos del proyecto) en marco de tubo ESTRUCTURAL de 1"x1",patas de tubo estructural de 1"x 1" de 4.00m longitud (con crucetas de varilla de 3/8") fijadas en un dado de concreto de 30x30X50cm, los logos a incluir en el rotulo serán de acuerdo a las fuentes de financiamiento del proyecto(ver detalle). Patas se pintarán con anticorrosivo a dos manos y el rotulo va pintado con pintura de aceite a 2 manos

Se considera el suministro del Rotulo con lamina lisa aluzinc calibre 28 dimensiones 2.44 x 2.00m, fijada a un marco de tubo ESTRUCTURAL de 1x1" , 2 tubos estructurales de 1"x1"x4 m de longitud para las patas,Todos los elementos serán soldados y las lamina al marco por medio de remaches . Se considera la Mano de Obra de Instalacion del Rotulo y el traslado del mismo al lugar del proyecto. Se incluye material y mano de obra para instalación

MEDICIÓN: La cantidad a pagarse sera por unidad suministrado e instalado en el lugar que indique la supervisión PAGO: Estos precios y pagos constituirán el reembolso total hacia el contratista por el suministro e instalación en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.