

Planta actual

Tramo a Reconstruir: por socavacion bajo pozos y tuberias

1.- Demoler pozo 107 y pozo 107A y viga entre pozo 107 y 107B

2.- Construir de nuevo pozo 107 y pozo C-107A

3.- Instalar nueva tuberia de pvc perfilada helicoidal Ø=10 "
y realineamiento de la tuberia 3.60m al norte del pozo 107A y de igual manera se protegera con la viga de recubrimiento.

4.- Construccion de muro de gaviones y colchon en su base para evitar socavacion. Lo ejecutara COPECO despues de construir el colector y pozos.

5.- La colchoneta en taludes tendra la pendiente necesaria de tal manera que se colocara abajo del nivel del casquete o tapadera de pozos a nivel con viga superior sobre muro.

NOTA: AL DEMOLER LOS EXTREMOS LAS VIGAS PUEDEN UTILIZARSE EN EL MISMO SITIO PARA AYUDA AL MURO DE GAVIONES EN LA PARTE INFERIOR DEL MURO.

Reconstruccion de tramo de 57.20ml de colector principal

Casco Urbano Petoa, Santa Barbara
entre pozos 107,107-A y 107-B

Indice de Contenido

1/7 Plano de Portada e Indice
2/7 Situacion Planta Actual
3/7 Planta Futura
4/7 Planta y Perfil Pozo 107 a 107B
5/7 Seccion Transversal Pozo 107 y 107A
6/7 Seccion Transversal de Pozo 107B
7/7 Detalle Constructivo de Muro

FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL – FHIS
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL–PIR

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE 57.20 ml DE TRAMO COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO
CONTENIDO:PLANO DE PORTADA E INDICE

UBICACIÓN:
MUNICIPIO: PETOA, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO
DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

DISEÑÓ: PIR/FHIS	FECHA: JULIO–2014
PLANO : 1 DE: 7	ESCALA : 1:475