

**RETIRO DE BORDO Y OBRAS DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECON COLONIA LAS
MORALES, SECTOR CHAMELECON.**

Ancho de corona: 4.00m

Talud escollera T=2:1

estaciones	area(m2)	volumen(m3)	volumen acum.(m3)
0+000.00	-		
0+020.00	12.24	122.40	122.40
0+040.00	11.67	239.10	361.50
0+060.00	14.40	260.70	622.20
0+079.85	12.56	267.58	889.78
0+080.00	12.11	1.85	891.63
0+100.00	11.97	240.80	1,132.43
0+120.00	14.89	268.60	1,401.03
0+140.00	16.73	316.20	1,717.23
0+141.20	15.98	19.63	1,736.86
0+160.00	21.16	349.12	2,085.98
0+180.00	27.34	485.00	2,570.98
0+200.00	25.48	528.20	3,099.18
0+220.00	22.40	478.80	3,577.98
0+240.00	27.89	502.90	4,080.88
0+260.00	26.83	547.20	4,628.08
0+279.74	28.94	550.45	5,178.53
0+280.00	27.83	7.38	5,185.91
0+300.00	25.25	530.80	5,716.71
0+320.00	26.50	517.50	6,234.21
0+340.00	25.56	520.60	6,754.81
0+360.00	-	255.60	7,010.41
		7,010.41	