



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
(SEAPI)
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL UNAH-CURLP
LISTA DE CANTIDADES

Ítem	Descripción de la Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L.	Total L.
A	OBRA CIVIL				
1.00	Bodega.	Global	1.00		
2.00	Trazado y marcado.	m ²	4368.11		
3.00	Excavación y botado de material común no clasificado.	m ³	900.00		
4.00	Escarificado, conformación y compactación de la subrasante al 95% del proctor modificado.	m ²	2940.00		
5.00	Subbase de material selecto CBR 50% conformado y compactado al 95% proctor modificado espesor 15 cm.	m ³	450.00		
6.00	Suministro y colocación de concreto hidráulico, f'c=4000 psi, e=12.5cm.	m ³	355.00		
7.00	Corte y sello de juntas.	m	2800.00		
8.00	Acero de refuerzo #6 grado 40 para juntas longitudinales según se detalla en planos.	kg	750.00		
9.00	Bordillo de concreto paramento vertical con f'c=3000 PSI. Deberá reforzarse con pines de varilla #3 @ 20cm con una longitud de 22cm por barra. Acero grado 40.	m	507.00		
10.00	Topellantas de concreto para estacionamiento de 14 cm de alto por 15 cm de ancho y una longitud de 1.8 m por estacionamiento. Anclados con varilla No. 3 @ 20 cms.	U	93.00		
11.00	Acera de concreto con f'c=3000 PSI, e=10cm.	m ²	58.00		
12.00	Material selecto compactado para acera. e=10cm	m ³	6.00		
13.00	Tragante con parrilla con dimensiones en planta de 1.20m x1.1m. Con paredes de ladrillo y fondo de concreto de 10cm. Se incluye castillos de 0.15x0.15 con 4 #3 y anillos #2 @ 15cm a ubicarse en las esquinas. Ver detalle en planos.	u	1.00		
14.00	Señalización con pintura termoplástica.	m	321.36		
15.00	Engramado o césped.	m ²	216.01		
16.00	Limpieza final.	Glb	1.00		
Sub Total obra civil					L. 0.00

B	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
1	Preliminares, retiro y demoliciones media tension				
1.00	Desinstalación de línea Secundaria aérea: incluye desmontaje de aisladores, retenida y demás herrajes, línea, ver plano de ruta. Acarreo de materiales hasta bodega del Departamento de Mantenimiento. Elaborar listado de equipos y materiales con firmas del Contratista, el Supervisor y el receptor del Departamento de Servicios Generales.	ML	100.00		



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
(SEAPI)
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL UNAH-CURLP
LISTA DE CANTIDADES

Ítem	Descripción de la Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario L.	Total L.
2.00	Retiro e instalacion de poste de madera de 35' Acarreo a nueva ubicación, incado y fijado en nuevo punto indicado en planos. (Entregar materiales retirados, mediante listado autorizado por el Supervisor al Departamento de Servicios Generales)	UN	1.00		
3.00	Retiro y desmontaje de lamparas tipo canasta en postes de 35' utilizados para la iluminacion de estacionamiento. Acarreo de materiales hasta bodega del Departamento de Mantenimiento. (Entregar materiales retirados, mediante listado autorizado por el Supervisor al Departamento de Servicios Generales).	UN	5.00		
Sub Total					L. 0.00

2 Nuevas instalaciones electricas					
1.00	Suministro e Instalación de Poste de madera 35" para instalacion de tendido secundario y nuevas luminarias tipo cobra. De acuerdo a lo indicado en planos.	UN	2.00		
2.00	Instalación de línea Secundaria aérea: incluye montaje de aisladores, retenida y demás herrajes, línea, ver plano.	ML	100.00		
3.00	Suministro e instalación de Poste de concreto de 35' para instalacion de cable secundario y luminarias tipo cobra nuevas: Poste de concreto de 35 pies incluye, grua para su instalacion agujero, incado de poste y aplomado.	UN	1.00		
4.00	Suministro e instalación de Soportes para Lampara led tipo cobra exteriores: Soportes base para montaje de lampara, para una lampara tipo cobra, incluye brazo corto con diametro de acuerdo a la luminaria seleccionada.	UN	6.00		
5.00	Suministro e instalación de Luminaria tipo cobra para Iluminación Exterior: Luminaria de carcasa de aluminio fundido, montaje en tenon de soportes anteriores, lámpara led potencia 150 watts, 208 volts, con certificación UL. incluye fotocelda, Similar o superior a ENDURA PLUS DE SYLVANIA.	UN	6.00		
Sub Total					L. 0.00
SubTotal de Instalaciones Electricas					L. 0.00

TOTAL	L0.00
--------------	--------------