



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

ACLARACIÓN No. 1

LPN No. 05-2016-SEAPI-UNAH

**PROYECTO: "RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICIO PARANINFO
UNIVERSITARIO"**

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a los participantes en el proceso de Licitación Pública Nacional LPN No. 05-2016-SEAPI-UNAH da a conocer la **ACLARACIÓN No. 1**, que contiene las respuestas a las preguntas efectuadas por los participantes en el presente proceso, la cual pasa a formar parte integral de los Documentos de Licitación.

Pregunta No. 1

En el ítem 9.17 describen 238.01 ml. De canales de la lámina de zinc en los ítems 20.22, 20.23, y 20.24 para un total de 162.00 ml

R. Se elimina el ítem 9.17 y los ítems 20.22, 20.23, y 20.24, se mantienen tal como están en la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta. Ver **ENMIENDA No. 1**

Pregunta No. 2

En el ítem 9.28 describen 154.0 ml. De bajantes de lámina de zinc y en el ítem 20.21 aparecen 7 unidades.

R. Se elimina el ítem 9.28 y el ítem 20.21, se mantiene tal como está en la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta. Ver **ENMIENDA No. 1**

Pregunta No. 3

En el ítem 11.7 aparece el lavatrastos junto con el mueble de cafetería y en el ítem 16.4 aparece otro lavatrastos.

R. Se elimina el ítem 16.4 y el ítem 11.7, se mantiene tal como está en la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta. Ver **ENMIENDA No. 1**

Pregunta No. 4

En el ítem 16.1.11 esta tapadera metálica calibre 24 de que material se refiere.

R. La tapadera es de acero con las características que se describen en la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta





Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

Pregunta No. 5

Respecto al sonido, en simbología de planos de sonido, no aparece claro cuál es sonido ambiente y cual es sonido para presentaciones, ¿podrían aclararnos cual es cada uno de ellos?

R. En los planos E-07 y E-11 se muestran la ubicación para cada parlante perteneciente a cada sistema de sonido identificado por un número correspondiente con el amplificador y mixer de sonido, para presentaciones en los diferentes salones de usos múltiples en el segundo nivel, los altavoces pertenecientes al sonido ambiente NO tienen número identificador y están ubicados en pasillos del primer y segundo nivel y en los espacios para exposiciones en el primer nivel.

Pregunta No. 6

¿El sistema de control hidráulico quedara expuesto a la intemperie o se asignara un área especial para la ubicación de todos los dispositivos descritos en él?

R. La ubicación del gabinete de control del sistema de agua estará ubicado en el cuarto eléctrico en el primer nivel.

Pregunta No. 7

En el tablero TA1, aparece el circuito 27,29 con la descripción de iluminación en terraza de equipos. ¿Dónde se debe presupuestar esto ya que no hay ningún plano con esa información, ni ningún ítem con esa descripción?

R. Estas obras ya están incluidas en los ítems 22.23.2 y 22.24.8, de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta. Se modifica la descripción del ítem 22.24.8 de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta. Ver **ENMIENDA No. 1**

Pregunta No. 8

La acometida del transformador al tablero principal tipo I-LINE con main de 600 "TEA" no aparece considerada en el presupuesto. ¿Se puede agregar este ítem como una obra adicional o fuera de formato?

R. Esta obra está incluida en las actividades del ítem 22.8.2, de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta. Ver diagrama unifilar en el plano E-01.

Pregunta No. 9

La Acometida para la UPS de 20KVA aparece solo con 15ml en la cantidad de obra (ítem 22.28.3), aquí ya está considerada la distancia desde la distancia desde el tablero de emergencia TEB?

R. Se modifica la cantidad del ítem 22.28.3 de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta, quedando una cantidad de 50 ml, en la cual ya se encuentra considerado la cantidad del cableado de todo el sistema de la UPS, interruptor doble tiro y los tablero respectivos. Ver **ENMIENDA No. 1**





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

Pregunta No. 10

La acometida desde interruptor doble tiro 3P 100A no aparece en la cantidad de obra ¿se puede agregar este ítem como una obra adicional o fuera de formato?

R. Esta actividad queda incluida en el ítem 22.28.3, de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta, tal como se describe en la respuesta de la Pregunta No 9 de este documento. Ver **ENMIENDA No. 1**

Pregunta No. 11

La acometida desde el interruptor doble tiro hasta el panel TB3 no aparece en la cantidad de obra ¿se puede agregar este ítem como una obra adicional o fuera de formato?

R. Esta actividad queda incluida en el ítem 22.28.3, de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta, tal como se describe en la respuesta de la Pregunta No 9 de este documento. Ver **ENMIENDA No. 1**

Pregunta No. 12

En el ítem 22.8.7 aparece 21 unidades evaporadores de aire. Para hacer las salidas eléctricas de estas, necesitamos nos proporcionen un plano con la ubicación de la unidad evaporadora. Pero también en el grupo de Energía Primer Nivel ítem 22.20.2 y Energía Segundo Nivel ítem 22.21.2 aparece nuevamente, ¿cuál o cuáles ítem se debe cotizar?

R. Se eliminan los ítems 22.20.2 y 22.21.2 y se mantiene el ítem 22.8.7 de la Lista de Actividades y Cantidades de Obra del Formato de Oferta. La ubicación de las unidades evaporadoras se encuentra en los planos HVAC-01, HVAC-02 y HVAC-03. Ver **ENMIENDA No. 1**

Pregunta No. 13

Conforme al literal B. Documentos de Licitación, numeral 10. Aclaración de Documentos de Licitación, por este medio solicitamos aclaración sobre Sección II, Datos de la Licitación (DDL), Literal A Disposiciones General IA0 1.2 que dice:

“La Fecha Prevista de Terminación de las Obras”:

“Cuatrocientos veinte (420) días calendario a partir de la Orden de Inicio”

Considerando que la obra objeto de este Proyecto de Licitación, se trata de la intervención de un Monumento Histórico cuya finalidad principal es la de rehabilitar, restaurar y poner en valor tal como el inmueble fue concebido originalmente, el que por lo tanto el proyecto incluye delicadas detalles y obras precisamente de restauración. Bajo esta consideración y por la experiencia adquirida en la materia, nos permitimos observar y expresar que en nuestra opinión: el plazo en mención queda muy ajustado donde la intervención





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

UNAH

especializada por la delicadeza de la misma en muchos casos no permite actividades constructivas simultáneas.

R. La fecha prevista para la terminación de las obras se mantiene tal como se requiere en las Bases de Licitación del Proyecto de **"Cuatrocientos veinte (420) días calendario a partir de la Orden de Inicio"**

Dado en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., a los diez y nueve (19), días del mes de julio de 2016.


ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS
SECRETARIA EJECUTIVA