



UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

ENMIENDA No. 1

LPN No. 11-2024 SEAPI-UNAH

“MANTENIMIENTO DE TECHO PALACIO DE LOS DEPORTES, C.U.”

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH a través de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a las empresas participantes en el proceso de Licitación Pública Nacional **LPN No. 11-2024-SEAPI-UNAH** da a conocer la **ENMIENDA No. 1** al Pliego de Condiciones, la cual, pasa a formar parte integral del mismo.

La Enmienda No.1 numerales 1, 2 y 3, viene de la **Aclaración No. 1**

A solicitud de los participantes, se amplía el plazo para hacer entrega de las ofertas, **15 días calendario**, siendo la nueva fecha de recepción y apertura de ofertas el día miércoles 04 de septiembre de 2024.

SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

1. Se modifica la IAO 21.2 (c) del Literal D. Presentación de las Ofertas que en adelante deberá leerse como sigue:

La nota de advertencia deberá leerse **“No abrir antes de las diez de la mañana (10:00 am) del día miércoles cuatro (04) de septiembre de 2024”**

2. Se modifica la IAO 22.1 del Literal D. Presentación de las Ofertas que en adelante deberá leerse como sigue:

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán:

Miércoles cuatro (04) de septiembre, a las 10:00 am.

3. Se modifica la IAO 25.1 del Literal E. Apertura de las Ofertas que en adelante deberá leerse como sigue:

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en el:

Salón de Reuniones No. 8 ubicado en el Piso No. 10 del Edificio Alma Mater de la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Fecha: miércoles cuatro (04) de septiembre de 2024 a las 10:00 am.





UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura
SEAPI

La Enmienda No. 1 numeral 4 es de oficio de la SEAPI

SECCIÓN IX. LISTA DE CANTIDADES

4. Se modifica la descripción de la actividad del ítem 4.1 que en adelante deberá leerse como sigue:


4 BIOSEGURIDAD SALUD E HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL					
Sistemas Para Trabajo en Alturas					
Ítem	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
4.1	Suministro e Instalación de Arnés anticaída , Clase A, ANSI Z359.11 resistente a 2,300 kg en caída libre con protección de uretano	Unidad	3.00		

Producto de la Enmienda realizada se sustituye en su totalidad la **SECCIÓN IX. LISTA DE CANTIDADES**, del Pliego de Condiciones LPN No.11-2024-SEAPI-UNAH.

Se adjunta nueva Lista de Actividades y Cantidades de Obra en formato digital (CD).

Se debe ofertar con ese nuevo listado.

La presente Enmienda No. 1 se suscribe en la Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, M.D.C., el día trece (13) del mes de agosto de 2024.


ING. RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS
SECRETARIO EJECUTIVO

cc: Archivo Expediente de Proyecto



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEAPI-UNAH

Proyecto: "Mantenimiento de Techo Palacio de los Deportes, C.U."

SECCIÓN IX LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

ENMIENDA No. 1

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L)	Total (L)
Todos los ítems incluyen sistemas y medidas de protección colectiva para evitar accidentes. (Ver especificaciones Técnicas de Bioseguridad, Salud e Higiene y Seguridad Ocupacional).					
Todos los ítems incluyen acarreo (hombre-máquina) de los residuos, fuera del predio de la UNAH. (Ver especificaciones técnicas).					
1 PRELIMINARES					
1.1	Limpeza permanente del área de trabajo, ver especificaciones técnicas.	global	1.00	L.00.00	L -
1.2	Limpeza final del área de trabajo, ver especificaciones técnicas.	global	1.00	L.00.00	L -
1.3	Suministro e instalación de Rótulo REP, Rótulo del Proyecto. (Lona tensada resistente a intemperie de 1.5 x 1.00 mt, impresa full color con arte de acuerdo a diseño ha ser entregado por la SEAPI + estructura de madera rústica para lona e instalación de pie del rótulo).	unidad	1.00	L.00.00	L -
1.4	Instalaciones Eléctricas Provisionales del Contratista para conexión de herramientas de trabajo: acometida de 30 metros triplex calibre 6 AWG THHN de aluminio. Base de medidor clase 100, accesorios y mufa. Medidor de consumo de energía y tablero eléctrico con espacio de interruptores termomagnéticos requeridos para el suministro de energía propio, incluye burla de madera para soporte de tablero eléctrico y medidor de energía. La acometida será conectada al tablero eléctrico tipo SLINE existente con un breaker de 60 amperios 2 polos. Considerar costo de materiales no recuperables y depreciación de los utilizados.	global	1.00	L.00.00	L -
1.5	Desmontaje de Cubierta de Policarbonato Alveolar. Incluye desmantelamiento y demolición de cubierta de policarbonato de tipo Alveolar similar Poligal. Incluye la limpieza y desmontaje de sellos y elementos de unión con cubierta metálica. Incluye botado de material fuera de los predios de la UNAH.	m ²	599.69	L.00.00	L -
SUB TOTAL - PRELIMINARES					L -
2 SISTEMA DE CABLE DE VIDA					
1.1	Suministro, Diseño e Instalación de Línea de vida Horizontal Longitud sistema de 144.00 metros. Incluye sistema similar o superior a sistema compuesto por Sistema Constant Force Post De Latchways, Equipo de Protección Personal, instalación y entrenamiento de uso y certificación.	global	1.00	L.00.00	L -
SUB TOTAL -SISTEMA CABLE DE VIDA					L -
3 OBRAS EDIFICACIÓN					
Elementos de cubierta y Sello					
3A.1	Cubierta de Policarbonato Alveolar. Suministro e instalación de Cubierta de policarbonato Alveolar 2X 4=16mm color CPAL similar o superior PolyLux Incluye cubierta y accesorios de instalación.	m ²	599.69	L.00.00	L -
3A.2	Suministro y Aplicación de Repinte de cubierta. Aplicación de sistema de pintura compuesta por similar o superior por una mano de Wash Primer y dos manos de Kem Enamel Poliuretano de Sherwin Williams. Incluye la remoción de pintura con thinner similar o superior a Sherwin Williams F2K203.	m ²	12,863.39	L.00.00	L -
3A.3	Flashing de sello de unión de cubierta de policarbonato FL-01A. Suministro e instalación de flashing metálico de lámina de aluzinc calibre 22 doblado y con según planos, con tornillo de unión de 2-1/2, remaches y demás accesorios necesario, según plano. Incluye sellador de poliuretano similar o superior a sellador 8000 de Sherwin Williams. Incluye aplicación de sistema de pintura compuesta por similar o superior por una mano de Wash Primer y dos manos de Kem Enamel Poliuretano de Sherwin Williams.	m	164.00	L.00.00	L -
3A.4	Flashing de sello de unión de cubierta de policarbonato FL-01B. Suministro e instalación de flashing metálico de lámina de aluzinc calibre 22 doblado y con según planos, con tornillo de unión de 2-1/2, remaches y demás accesorios necesario, según plano. Incluye sellador de poliuretano similar o superior a sellador 8000 de Sherwin Williams. Incluye aplicación de sistema de pintura compuesta por similar o superior por una mano de Wash Primer y dos manos de Kem Enamel Poliuretano de Sherwin Williams.	m	36.00	L.00.00	L -
3A.5	Flashing de sello de unión de cerramiento (cutata) de cubiertas FL-02. Suministro e instalación de flashing metálico de lámina de aluzinc calibre 22 con doblado y corte según plano. Incluye sellador de poliuretano similar o superior a sellador 8000 de Sherwin Williams. Incluye aplicación de sistema de pintura compuesta por similar o superior por una mano de Wash Primer y dos manos de Acrólon 218 HS de Sherwin Williams.	m	36.00	L.00.00	L -
3A.6	Sello de unión de traslape de cubierta (Cuerpo A1). Suministro e instalación de con sellador de poliuretano similar o superior a Sellador 8000 de Sherwin Williams, incluye remoción de pintura de superficie con medios manual y remover. Incluye aplicación de sistema de pintura compuesta por similar o superior por una mano de Wash Primer y dos manos de Kem Enamel Poliuretano de Sherwin Williams.	m	62.80	L.00.00	L -
3A.7	Fijación perimetral. Suministro e instalación de Franja de fijación con tornillos para metal auto taladrante con cabeza hexagonal y arandela de epdm ligado. Separación @0.30m en unión de lámina metálica de cubierta y vigueta metálica de cierre. Tornillo similar o superior a H.E.TI S-MD 12-14X2" HWH. Incluye aplicación de sellador elastomérico similar o superior Admix MS2.	m	654.00	L.00.00	L -
SUB TOTAL -OBRAS EDIFICACIÓN					L -
4 BIOSEGURIDAD SALUD E HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL					
Sistemas Para Trabajo en Alturas					
4.1	Suministro e instalación de Arnés anticaída, Clase A, ANSI Z359.11 resistente a 2,300 kg en caída libre con protección de uretano	unidad	3.00	L.00.00	L -
4.2	Suministro e instalación de Malla de señalización en zonas de alto riesgo.	m	200.00	L.00.00	L -
4.3	Suministro e instalación de Kit de rescate para trabajos en alturas	unidad	2.00	L.00.00	L -
Señalización y Delimitación					



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI)
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEAPI-UNAH

Proyecto: " Mantenimiento de Techo Palacio de los Deportes, C.U."

SECCIÓN IX LISTA DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA

ENMIENDA No. 1

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L)	Total (L)
4.4	Suministro e Instalación de Rótulos y Señales individuales	unidad	30.00	L.0.00	L -
4.5	Suministro e Instalación de Rótulos de 2x1.60m en accesos del proyecto. Será impreso en vinil y soportado mediante estructura metálica y 12 abrazaderas de plástico. Ubicado en la entrada principal del Proyecto.	unidad	1.00	L.0.00	L -
4.6	Suministro e Instalación de Conos de 70cm para tránsito vehicular con cinta reflectiva.	unidad	12.00	L.0.00	L -
Prevención Contra Incendios y Ruta de Evacuación					
4.7	Suministro e Instalación de Extintores de 15 Lb. polvo químico seco, tipo ABC, con sujeción a pared. Los extintores de 15lb, polvo químico seco ABC, deberán ser entregados a SEAPI al finalizar las obras, para posteriormente ser entregado al departamento de Mantenimiento.	unidad	2.00	L.0.00	L -
Higiene, Salud y Limpieza					
4.8	Instalación y Servicio de mantenimiento de Letrina Portátil.	unidad	1.00	L.0.00	L -
4.9	Botiquín de Primeros Auxilios, Según lo establecido en el RCM/PATEP	unidad	2.00	L.0.00	L -
SUB TOTAL - BIOSEGURIDAD					L -
TOTAL OFERTA ECONÓMICA					L -
RESUMEN DE LA OFERTA ECONÓMICA					
No.	DESCRIPCIÓN	TOTAL (L)			
1	PRELIMINARES	L0.00			
2	SISTEMA DE CABLE DE VIDA	L0.00			
3	OBRAS EDIFICACION	L0.00			
4	BIOSEGURIDAD SALUD E HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	L0.00			
TOTAL=					L -
CANTIDAD EN LETRAS					