



**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS**

**Préstamo No.3541/BL-HO Proyecto “Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria”**

Contrato de Préstamo BID No. 3541/BL-HO

**Respuesta a Aclaraciones**

***Readecuación del Aula de Capacitación en el Edificio Gabriel A Mejía del Servicio de Administración y Rentas (SAR).***

**CP-SAR-BID-026-2017.**

1. *¿Las demoliciones y desmontajes quien las hará, la SAR o el contratista? ya que no hay ningún ítem de eso, pero si aparece en los planos.*

***R/ Todas las demoliciones las hará el equipo de Mantenimiento del SAR.***

2. *¿Ítem 11 ¿El servicio sanitario debe ser de fluxómetro, palanca, push?*  
***R/ Debe ser de palanca.***

3. *¿Ítem 16 ¿En el cuadro dice que las ventanas son mitad fija y mitad abatible, y en las especificaciones dice que son corredizas, cual corresponde a este ítem?*

***R/ En efecto lo correcto es que la ventana tipo (V3) deberá ser de dos hojas una de ellas corrediza.***

4. *V1 (1.77 ancho X 1.00 alto) mts, es ABATIBLE o CORREDIZA?,*  
***R/ La ventana tipo (V1) deberá ser corrediza.***

5. *V2 (0.55 ancho X 1.75 alto) mts, confirmar lo que dice en la descripción de cantidades de obra,*  
***R/ Se confirma que la ventana tipo (V2) deberá ser mitad de abajo fija y mitad de arriba abatible.***

6. *V3 (0.77 ancho X 0.75 alto) mts, en la descripción de cantidades de obra dice que es mitad de abajo FIJA y mitad de arriba ABATIBLE, en la especificación dice: ¿Serán de dos hojas una de ellas corrediza, CUAL ES LO CORRECTO?,*

***R/ En efecto lo correcto es que la ventana tipo (V3) deberá ser de dos hojas una de ellas corrediza.***

7. *Confirmar las dimensiones del porcelanato,*

***R/ Se confirman las medidas del porcelanato (15 x 80 cm)***

Servicio de Administración de Rentas  
Tributar es ProgreSAR

Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2150  
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594  
www.sar.gob.hn



8. *Los lavamanos a instalar, dice deben ser de alta gama, podrían mencionar una frontera en cuanto a la variedad de precios que existe en el mercado local,*  
**R/ No es posible mencionar una frontera en cuanto a precios, ya que no se puede direccionar a ninguna marca, la única especificación que si se puede dar es la actual, de alta gama, es decir de buena calidad.**
9. *Los servicios sanitarios a instalar, dice deben ser de alta gama, podrían mencionar una frontera en cuanto a la variedad de precios que existe en el mercado local.*  
**R/ No es posible mencionar una frontera en cuanto a precios, ya que no se puede direccionar a ninguna marca, la única especificación que si se puede dar es la actual, de alta gama, es decir de buena calidad.**
10. *Plano de ubicación del aire acondicionado (Evaporadora y Condensadora)*  
**R/ Ver los planos adjuntos #1, #2 y #3.**
11. *todo va estar desmontado en el lugar de realizar el trabajo*  
**R/ Es correcto todo va a ser desmontado por el equipo de mantenimiento.**

Tegucigalpa, M. D. C., 14 de noviembre de 2017.

**Lic. Linda Reyes**  
**Coordinadora General**  
**Unidad Coordinadora de Proyectos BID**

